

TARIFFA DEI PREZZI

"AI"

**Tariffa dei prezzi per Apparati integrativi e complementari agli
impianti di Sicurezza e Segnalamento**

EDIZIONE 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
TARIFFA AI Tariffa dei prezzi per ApparatI integrativi e complementari agli impianti di Sicurezza e Segnalamento.....	4
AVVERTENZE GENERALI	4
CATEGORIA PL SISTEMI DI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A LIVELLO (PAIPL).....	5
GRUPPO A Forniture in opera di Sistemi PAIPL.....	6
GRUPPO B Sistema di Supervisione per PAI-PL	8
GRUPPO C Tool di Configurazione.....	9
CATEGORIA TB IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE (RTB).....	10
GRUPPO A Realizzazione di Sistemi RTB.....	11
CATEGORIA TR IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA ROTAIA (MTR).....	14
GRUPPO A Realizzazione di Sistemi MTR.....	15

PREMESSA

Il codice utilizzato nel presente volume è così articolato:

- due caratteri alfabetici, che individuano il settore tecnico di applicazione della tariffa;
- due caratteri alfabetici, che individuano le varie categorie in cui sono raggruppate le voci all'interno di ciascuna tariffa;
- un carattere alfabetico, che individua una ulteriore suddivisione della categoria in gruppi omogenei di prestazioni;
- tre o quattro caratteri numerici, che individuano la voce e di cui il primo contraddistingue il tipo di prestazione;
- un carattere alfabetico, che individua le varie sottovoci in cui è articolata la voce.

N.B.: Relativamente al tipo di prestazione, si elencano i vari casi previsti con i numeri di codice attribuiti:

- 0 - non definite ;
- 1 - fornitura a piè d'opera;
- 2 - posa in opera, prestazione d'opera;
- 3 - fornitura in opera;
- 4 - lavorazione d'officina (anche di materiali FS);
- 5 - rimozione, demolizione;
- 6 - costruzione;
- 7 - allestimento, adeguamento, sostituzione;
- 8 - noli e trasporto;
- 9 - addebito.

Nel volume sono riportati, ove esistenti, i cosiddetti "Riferimenti" a norme, prescrizioni tecniche e disegni.

In particolare, a livello di tariffa, categoria e gruppo, possono esistere soltanto riferimenti a norme e prescrizioni tecniche; a livello di voce, oltre ai riferimenti predetti, anche quelli ai disegni; a livello sottovoce, infine, solo riferimenti a disegni. Tali riferimenti consentono il rinvio a documentazione tecnica e normativa che completa la definizione ed il contenuto delle singole entità detta documentazione è da consultare separatamente in quanto non è riportata nel volume delle tariffe se non con gli estremi di individuazione ed una brevissima descrizione che ne indica l'oggetto.

TARIFFA AI

TARIFFA AI

Tariffa dei prezzi per ApparatI integrativi e complementari agli impianti di Sicurezza e Segnalamento

AVVERTENZE

5005480 AVVERTENZA 1 *Priorità di applicazione delle VdT*

Le Voci della presente Tariffa vanno applicate prioritariamente rispetto alle voci delle altre Tariffe contrattuali.

5005481 AVVERTENZA 2 *Forniture*

Tutte le Voci della presente Tariffa relative a forniture si intendono comprensive del trasporto a piè d'opera

5005482 AVVERTENZA 3 *Lavoro notturno*

Si considera notturno il lavoro la cui durata ricada per oltre la metà nell'intervallo compreso tra le ore 22 e le ore 6.

5005483 AVVERTENZA 5 *Prestazioni NON comprese dalle VdT*

"Le voci della presente Tariffa non comprendono e compensano:

- la Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva degli impianti;
- le prestazioni per l'assistenza all'esercizio;
- i corsi di istruzione del personale di R.F.I.. "

5006587 *Maggiorazioni per lavori in galleria*

"Nel caso in cui le lavorazioni indicate nelle voci appartenenti a tutte le categorie o gruppi vengano eseguite in galleria, la sola quota parte di % Manodopera dovrà essere maggiorata del 20%. Tale avvertenza non si applica ai prezzi di quelle voci che si riferiscono specificatamente a lavori da eseguirsi in galleria."

5006588 *Maggiorazioni per lavori in orario notturno*

"Nel caso in cui le lavorazioni indicate nelle voci appartenenti a tutte le categorie o gruppi vengano eseguite in orario notturno tra le 22 di sera e le 6 del mattino del giorno successivo, la sola quota parte di % Manodopera dovrà essere maggiorata del 15%."

5006589 *Maggiorazioni per lavori in interruzione*

"Nel caso in cui le lavorazioni indicate nelle voci appartenenti a tutte le categorie o gruppi vengano eseguite in interruzione di esercizio ferroviario, la sola quota parte di % Manodopera dovrà essere maggiorata, in coerenza alla durata media giornaliera dell'interruzione prevista e/o applicabile, come indicato nella tariffa BA.MT.A.3100."

Applicazione della maggiorazione:

"Come espressamente indicato nelle singole avvertenze, le maggiorazioni dovranno essere applicate alla sola quota parte di % Manodopera; sono pertanto automaticamente escluse le voci di sola fornitura. Qualora occorra applicare ad una stessa voce di tariffa più maggiorazioni, queste dovranno essere calcolate per somma (e non a cascata)."

TARIFFA AI CATEGORIA PL

**CATEGORIA
PL**

**SISTEMI DI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A
LIVELLO (PAIPL)**

AVVERTENZE

5005484 *AVVERTENZA 1 Prestazioni comuni a tutte la VdT e comprese nei prezzi della categoria AI.PL*

"Le voci della categoria AI.PL, oltre a quanto di seguito specificato, comprendono e compensano:

- tutte le progettazioni funzionali, costruttive e di dettaglio;
- tutte le prestazioni per le attività di V&V (verifica e validazione) comprensive dell'emissione dei relativi safety case dei Prodotti Generici, dell'Applicazione Generica e della prima Applicazione Specifica;
- tutte le prestazioni per le attività di Safety Assessment effettuate da un Ente Certificatore (ISA) riconosciuto come organismo notificato;
- fornitura in opera di tutto l'Hardware e di tutto il Software delle parti componenti i Sistemi PAIPL e del sistema di supervisione inclusi alimentazione, cavi (completi di intestazione e collegamento) e accessori;
- realizzazione degli interfacciamenti con gli impianti di segnalamento ferroviario;
- Fornitura in opera di Shelter per il contenimento della apparecchiature
- Realizzazione di basamenti per posizionamento shelter, dispositivi e/o armadi necessari per il contenimento dell'elettronica del sistema;
- Realizzazione della rete cavi (segnali e alimentazione) e delle relative canalizzazioni e tubazioni tra detti dispositivi e gli armadi di elettronica, limitatamente alle apparecchiature PAI-PL in corrispondenza dell'area PL stessa;
- Realizzazione delle opere civili eventualmente necessarie alla realizzazione del sistema;
- Organizzazione e gestione dei cantieri compatibilmente con le indicazioni della DL relative alla sicurezza del cantiere stesso;
- Eventuale Impianto di terra e integrazione e collegamento al circuito di protezione TE nel rispetto delle norme applicabili;
- Eventuale Impianto di Protezione dalle scariche atmosferiche nel rispetto delle norme applicabili;
- stoccaggio e mantenimento della piena efficienza dei materiali forniti da effettuarsi presso officine dell'azienda fornitrice fino al momento di posa;
- trasporto dei componenti e degli accessori dalla fabbrica al luogo di posa;
- un biennio della manutenzione contrattuale come definita contrattualmente;
- i collaudi in fabbrica;
- la garanzia dei materiali e degli impianti;
- l'esecuzione di prove e verifiche propedeutiche per la messa in servizio degli impianti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari sulle apparecchiature per eliminare eventuali interferenze elettromagnetiche con altri apparati e impianti del "Committente";
- le modifiche di tutti gli apparati prodotti ed eventualmente installati a fronte dei risultati negativi delle prove e verifiche;
- l'assistenza tecnica necessaria (compresa la messa a disposizione degli strumenti e degli apparati necessari) durante l'effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del Contratto, eseguiti dalla DL e dal "Committente", nella fase di attivazione e fino al termine del periodo di garanzia e per il collaudo;
- Redazione delle specifiche tecniche di sistema definitive con relativi schemi applicativi;
- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche e manuali d'uso e per la manutenzione;
- il trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta inutilizzabili. "

5005485 *"AVVERTENZA 2 Requisiti "*

"Il sistema PAIPL e le sue parti componenti devono essere rispondenti alle prescrizioni tecnologiche, funzionali, di sicurezza, RAM, di autodiagnostica e gestione dei dati diagnostici e di Rispetto Ambientale della "Specifica dei requisiti di Sistema" cod. RFI DTCSTSSSTB SR IS 05 001 D. Gli oneri relativi sono compresi e compensati dai prezzi della presente Tariffa. "

5005486 *"AVVERTENZA 3 Prestazioni NON comprese dalle VdT "*

"Le voci della categoria AI.PL non comprendono e compensano:

- approvvigionamento di energia- forniture ENEL;
- fornitura e posa di Centraline, gruppi elettrogeni ecc.;
- disponibilità cavo 1000 V c.a.;
- fornitura e posa di cavi di alimentazione e di trasmissione dati compresa la fornitura e la posa delle canalizzazioni tra il PL Pubblico e i PdS eventualmente connessi;
- materiale a categoria FS necessario per le modifiche di interfaccia con l'impianto I.S. esistenti tipo: relè, contro piastra, IRA

TARIFFA AI CATEGORIA PL GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Forniture in opera di Sistemi PAIPL

VOCE 1004

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Elaborazione (SIL4)

ALPL.A.1004.A

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Elaborazione (SIL4) - per ogni PL del Sistema

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 49.080,06

% Manodopera: 34,2

VOCE 1005

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Acquisizione Video

ALPL.A.1005.A

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Acquisizione Video - per ogni sistema PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 14.860,22

% Manodopera: 34,8

VOCE 1006

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema Raccolta Dati

ALPL.A.1006.A

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema Raccolta Dati - per ogni sistema PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 19.907,89

% Manodopera: 0,0

VOCE 1007

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Monitoraggio

ALPL.A.1007.A

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Monitoraggio (SIL4) - per la copertura dell'area dell'attraversamento (larghezza della carreggiata compresa tra le barriere) sino a 105 m2.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 61.274,93

% Manodopera: 0,0

ALPL.A.1007.B

Fornitura a piè d'opera di Sottosistema di Monitoraggio (SIL4) - integrazione alla precedente sottovoce per la copertura dell'area dell'attraversamento (larghezza della carreggiata compresa tra le barriere) per ogni ulteriori 105 m2 o frazione di 105 m2.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 61.274,93

% Manodopera: 0,0

VOCE 2004

Posa in opera di Sottosistema di Elaborazione

ALPL.A.2004.A

Posa in opera di Sottosistema di Elaborazione (SIL4) - per ogni sistema PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 7.402,69

% Manodopera: 100,0

TARIFFA AI CATEGORIA PL GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Forniture in opera di Sistemi PAIPL

VOCE 2005

Posa in opera di Sottosistema di Acquisizione Video

ALPL.A.2005.A

Posa in opera di Sottosistema di Acquisizione Video - per ogni sistema PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 2.195,95

% Manodopera: 100,0

VOCE 2006

Posa in opera di Sottosistema Raccolta Dati

ALPL.A.2006.A

Posa in opera di Sottosistema Raccolta Dati - per ogni sistema PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 3.088,48

% Manodopera: 100,0

VOCE 2007

Posa in opera di Sottosistema di Monitoraggio

ALPL.A.2007.A

Posa in opera di Sottosistema di Monitoraggio (SIL4) - per la copertura dell'area dell'attraversamento (carreggiata compresa tra le barriere) sino a 105 m2.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 8.799,32

% Manodopera: 100,0

ALPL.A.2007.B

Posa in opera di Sottosistema di Monitoraggio (SIL4) - integrazione alla precedente sottovoce per la copertura dell'area dell'attraversamento (carreggiata compresa tra le barriere) per ogni ulteriori 105 m2 o frazione di 105 m2.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 8.676,12

% Manodopera: 100,0

TARIFFA AI CATEGORIA PL GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Sistema di Supervisione per PAI-PL

VOCE 3001

Fornitura e posa in opera del Posto Centrale del Sistema di Supervisione per PAI-PL

ALPL.B.3001.A

Fornitura e posa in opera del Posto Centrale del Sistema di Supervisione per PAI-PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **142.262,86**

% Manodopera: **27,3**

VOCE 3002

Fornitura e posa in opera di Postazione Operatore del Sistema di Supervisione CIRCOLAZIONE per PAI-PL

ALPL.B.3002.A

Fornitura e posa in opera di Postazione Operatore del Sistema di Supervisione CIRCOLAZIONE per PAI-PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.695,50**

% Manodopera: **30,0**

VOCE 3003

Fornitura e posa in opera di Postazione Operatore del Sistema di Supervisione DIAGNOSTICA per PAI-PL

ALPL.B.3003.A

Fornitura e posa in opera di Postazione Operatore del Sistema di Supervisione DIAGNOSTICA per PAI-PL

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.695,50**

% Manodopera: **30,0**

VOCE 3004

Sottosistema di Acquisizione Video - per ogni telecamera fornita in opera

ALPL.B.3004.A

Sottosistema di Acquisizione Video - fornitura in opera di telecamera, fornitura e posa in opera di palo tubolare in vetroresina per postazione di telecamera compresa la costruzione del basamento

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.382,53**

% Manodopera: **24,4**

TARIFFA AI CATEGORIA PL GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Tool di Configurazione

VOCE 1001

Fornitura Tool di Configurazione

ALPL.C.1001.A

Fornitura Tool di Configurazione (Hardware e licenza Software)

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **44.250,80**

% Manodopera: **0,0**

TARIFFA AI CATEGORIA TB

**CATEGORIA
TB**

IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE (RTB)

AVVERTENZE

5005497 *AVVERTENZA 1 Prestazioni comuni a tutte la VdT e comprese nei prezzi della categoria AI.TB*

"Le voci della categoria AI.TB, oltre a quanto di seguito specificato, comprendono e compensano:

- tutte le progettazioni funzionali, costruttive e di dettaglio;
- Posa in opera di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- fornitura in opera di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- Realizzazione della rete cavi (segnali e alimentazione) e delle relative canalizzazioni e tubazioni tra i dispositivi RTB di garitta e di piazzale;
- Realizzazione delle necessarie interfacce con altri impianti e sistemi;
- Eventuale Impianto di terra e integrazione e collegamento al circuito di protezione TE nel rispetto delle norme applicabili;
- Eventuale Impianto di Protezione dalle scariche atmosferiche nel rispetto delle norme applicabili;
- stoccaggio e mantenimento della piena efficienza dei materiali forniti da effettuarsi presso officine dell'azienda fornitrice fino al momento di posa;
- trasporto dei componenti e degli accessori dalla fabbrica al luogo di posa;
- un biennio della manutenzione contrattuale;
- i collaudi in fabbrica;
- la garanzia dei materiali e degli impianti;
- l'esecuzione di prove e verifiche propedeutiche per la messa in servizio degli impianti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari sulle apparecchiature per eliminare eventuali interferenze elettromagnetiche con altri apparati e impianti del "Committente";
- le modifiche di tutti gli apparati prodotti ed eventualmente installati a fronte dei risultati negativi delle prove e verifiche;
- l'assistenza tecnica necessaria (compresa la messa a disposizione degli strumenti e degli apparati necessari) durante l'effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del Contratto, eseguiti dalla DL e dal "Committente", nella fase di attivazione e fino al termine del periodo di garanzia e per il collaudo;
- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche, manuali d'uso e manuali per la manutenzione;
- il trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta inutilizzabili;
- la riconsegna nei luoghi indicati da RFI dei materiali recuperati che la Direzione Lavori riterrà riutilizzabili. "

5005498 *"AVVERTENZA 2 Prestazioni NON comprese dalle VdT "*

"Le voci della categoria AI.TB non comprendono e compensano:

- approvvigionamento di energia- forniture ENEL;
- fornitura e posa di Centraline, gruppi elettrogeni ecc.;
- disponibilità cavo 1000 V c.a.;
- fornitura e posa di cavi di alimentazione e di trasmissione dati tra il RTB e i PdS eventualmente connessi;
- materiali della categoria RFI 823;
- materiale a categoria RFI necessario per le modifiche di interfaccia con l'impianto I.S. esistenti tipo: relè, contro piastra, IRA, minuterie varie ecc."

TARIFFA AI CATEGORIA TB GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Realizzazione di Sistemi RTB

VOCE 1001

Fornitura a piè d'opera di garitta per PdR RTB

AI.TB.A.1001.A

Fornitura a piè d'opera di garitta per PdR 2.100 x 4.000 x h < 2750 in cemento (o in altro materiale ad es. acciaio) coibentata , completa di: impianto elettrico e di illuminazione con predisposizione per allacciamento elettrico centralina, trasformatore di isolamento (IS 365) completo di contenitore plastico , settore per la manutenzione, sistema di gestione e controllo della temperatura ambiente di garitta con griglie di aerazione complete di serranda di chiusura, n° 1 porta

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **17.981,66**

% Manodopera: 0,0

VOCE 2001

Posa in opera di Sistema RTB

AI.TB.A.2001.A

"Posa in opera di Posto di Controllo RTB Composto da:

- armadio per rack industriale 19 " di contenimento, computer, video, tastiera e mouse, licenza windows, schede i/o di interfacciamento ai segnali, stampante laser, sistema di trasmissione dati tra posto controllo e posto di rilevamento, modem di collegamento verso i PDR e modem di servizio(diagnostica remota);

- software applicativo MMI, manuale cartaceo e CD. "

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.822,23**

% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.B

"Posa in opera di PdR Singolo Monodirezionale Composto da:

- armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio;

- N. 2 pedali di rotaia per armamento UIC 60; • n. 1 traversa cava completa per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili. "

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **32.473,38**

% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.C

"Posa in opera di PdR Singolo Bidirezionale Composto da:

- armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio;

- N. 3 pedali di rotaia per armamento UIC 60;

- n. 1 traversa cava completa per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili. "

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **33.304,63**

% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.D

"Posa in opera di PdR Doppio Monodirezionale Composto da:

- armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 va , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio;

- N. 4 pedali di rotaia per armamento UIC 60;

- n. 2 traverse cave complete per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili. "

TARIFFA AI CATEGORIA TB GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Realizzazione di Sistemi RTB

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **53.495,61**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.E

"Posa in opera di PdR Doppio Bidirezionale Composto da:

- armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio;

- N. 6 pedali di rotaia per armamento UIC 60;

- n. 2 traverse cave complete per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili. "

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **55.686,40**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.F

"Posa in opera di KIT testa lettura a doppia zona per ruote frenate costituita da:

- n. 1 testa di lettura;

- n. 1 coperchio con scaldiglia;

- n. 1 cornice di fissaggio con bulloni;

- n. 4 supporti distanziali in gomma premontati. "

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.278,41**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2001.G

Posa in opera di garitta per PdR di cui alla sottovoce AI.TB.A.1001.A compresa la costruzione del basamento.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **7.565,43**
% Manodopera: 42,2

VOCE 2004

Posa in opera In galleria di apparecchiature RTB

AI.TB.A.2004.A

Posa in opera IN GALLERIA di PdR Singolo Monodirezionale Composto da: - armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio; - N. 2 pedali di rotaia per armamento UIC 60; • n. 1 traversa cava completa per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38.968,05**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2004.B

Posa in opera IN GALLERIA di PdR Singolo Bidirezionale Composto da: - armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio; - N. 3 pedali di rotaia per armamento UIC 60; - n. 1 traversa cava completa per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **39.965,56**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2004.C

Posa in opera IN GALLERIA di PdR Doppio Monodirezionale Composto da: - armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 va , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota)

TARIFFA AI CATEGORIA TB GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Realizzazione di Sistemi RTB

e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio; - N. 4 pedali di rotaia per armamento UIC 60; - n. 2 traverse cave complete per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **64.194,74**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2004.D

Posa in opera IN GALLERIA di PdR Doppio Bidirezionale Composto da: - armadio per rack industriale 19 " con ventole di raffreddamento, contenente n. 1 PC industriale di controllo del binario, n. 1 monitor LCD con tastiera e mouse, UPS non inferiore a 1000 VA , elettronica di gestione, software applicativo, modem di collegamento con PDC, modem di servizio (diagnostica remota) e sensore di temperatura esterna, con relativi accessori di montaggio; - N. 6 pedali di rotaia per armamento UIC 60; - n. 2 traverse cave complete per la lettura delle boccole sx e dx dei rotabili.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **66.823,68**
% Manodopera: 100,0

AI.TB.A.2004.E

Posa in opera IN GALLERIA di KIT testa lettura a doppia zona per ruote frenate costituita da: - n. 1 testa di lettura; - n. 1 coperchio con scaldiglia; - n. 1 cornice di fissaggio con bulloni; - n. 4 supporti distanziali in gomma premontati.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.934,10**
% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Forniture in opera per Sistemi RTB

AI.TB.A.3001.A

Fornitura in opera di dispositivi trasmissione dati tra PdR e PC. Per caduno PDR

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **4.702,55**
% Manodopera: 38,0

AI.TB.A.3001.B

Fornitura in opera di dispositivi trasmissione dati tra PdR e PC. Per caduno PC

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **8.922,54**
% Manodopera: 33,8

AI.TB.A.3001.C

Fornitura in opera di interfaccia con SCC

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **21.175,42**
% Manodopera: 90,8

TARIFFA AI CATEGORIA TR

**CATEGORIA
TR**

IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA ROTAIA (MTR)

AVVERTENZE

5005499 *AVVERTENZA 1 Prestazioni comuni a tutte la VdT e comprese nei prezzi della categoria AI.TB*

"Le voci della categoria AI.TR, oltre a quanto di seguito specificato, comprendono e compensano:

- tutte le progettazioni funzionali, costruttive e di dettaglio;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- Realizzazione della rete cavi (segnali e alimentazione) e delle relative canalizzazioni e tubazioni tra i dispositivi MTR di garitta e di piazzale;
- Realizzazione delle necessarie interfacce con altri impianti e sistemi;
- Realizzazione delle necessarie integrazioni ai quadri di distribuzione dell'energia e del loro collegamento con le apparecchiature MTR;
- Eventuale Impianto di terra e integrazione e collegamento al circuito di protezione TE nel rispetto delle norme applicabili;
- stoccaggio e mantenimento della piena efficienza dei materiali forniti da effettuarsi presso officine dell'azienda fornitrice fino al momento di posa;
- trasporto dei componenti e degli accessori dalla fabbrica al luogo di posa;
- un biennio della manutenzione contrattuale;
- i collaudi in fabbrica;
- la garanzia dei materiali e degli impianti;
- l'esecuzione di prove e verifiche propedeutiche per la messa in servizio degli impianti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari sulle apparecchiature per eliminare eventuali interferenze elettromagnetiche con altri apparati e impianti del "Committente";
- le modifiche di tutti gli apparati prodotti ed eventualmente installati a fronte dei risultati negativi delle prove e verifiche;
- l'assistenza tecnica necessaria (compresa la messa a disposizione degli strumenti e degli apparati necessari) durante l'effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del Contratto, eseguiti dalla DL e dal "Committente", nella fase di attivazione e fino al termine del periodo di garanzia e per il collaudo;
- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche, manuali d'uso e manuali per la manutenzione;
- il trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta inutilizzabili;
- la riconsegna nei luoghi indicati da RFI dei materiali recuperati che la Direzione Lavori riterrà riutilizzabili. "

5005500 *"AVVERTENZA 2 Prestazioni NON comprese dalle VdT "*

"Le voci della categoria AI.TR non comprendono e compensano:

- approvvigionamento di energia- forniture ENEL;
- fornitura e posa di Centraline, gruppi elettrogeni ecc... "

TARIFFA AI CATEGORIA TR GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Realizzazione di Sistemi MTR

VOCE 1001

Fornitura a piè d'opera di apparati MTR

AL.TR.A.1001.A

Fornitura a piè d'opera di Centralina Rilevamento Temperatura Rotaia

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **4.546,93**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.B

Fornitura a piè d'opera di Sonda di Temperatura

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **776,86**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.C

Fornitura a piè d'opera di Telealimentatore

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **840,36**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.D

Fornitura a piè d'opera di Trasformatore di isolamento

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **682,51**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.E

Fornitura a piè d'opera di Modem GSM-R per Centralina Rilevamento Temperatura Rotaia

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **900,14**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.F

Fornitura a piè d'opera di Modem linea dedicata

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **566,36**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.G

Fornitura a piè d'opera di Server PCP versione RACK

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **17.199,57**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.H

Fornitura a piè d'opera di Client PCP

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **12.891,18**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.I

Fornitura a piè d'opera di Server PCC versione RACK

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **36.155,14**
% Manodopera: 0,0

AL.TR.A.1001.J

Fornitura a piè d'opera di Client PCC

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **12.747,46**
% Manodopera: 0,0

TARIFFA AI CATEGORIA TR GRUPPO A

GRUPPO A	Realizzazione di Sistemi MTR		
AI.TR.A.1001.K			
Fornitura di Licenza Software per PCC			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	2.077,82
		% Manodopera:	0,0
AI.TR.A.1001.L			
Fornitura a piè d'opera di Posto manutentivo MTR			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	8.571,24
		% Manodopera:	0,0
AI.TR.A.1001.M			
Fornitura a piè d'opera di Licenza Software per PCP			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	2.109,47
		% Manodopera:	0,0
AI.TR.A.1001.N			
Fornitura a piè d'opera di Interfaccia SDH-Ethernet			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	1.316,26
		% Manodopera:	0,0
AI.TR.A.1001.O			
Fornitura a piè d'opera di Interfaccia Gshdsl-Ethernet			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	1.316,26
		% Manodopera:	0,0
AI.TR.A.1001.P			
Fornitura a piè d'opera di Concentratore dati USTD			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	7.344,99
		% Manodopera:	0,0
<hr/>			
VOCE 2001			
Fornitura a piè d'opera e configurazione di apparati MTR			
AI.TR.A.2001.A			
Posa in opera di Posto di Rilievo Temperatura Rotaia (PRTR) costituito dalla sonda di temperatura da fissare sul fungo della rotaia e dalla centralina lato binario			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	960,70
		% Manodopera:	100,0
AI.TR.A.2001.C			
Posa in opera e configurazione dei modem SDH- ETHERNET per interfacciamento dei Posti di Controllo con flussi 2Mbit/sec della rete SDH di RFI compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	750,09
		% Manodopera:	100,0
AI.TR.A.2001.D			
Posa in opera e configurazione dei modem GSHDSL- ETHERNET per interfacciamento con coppie telefoniche messe a disposizione da RFI compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	750,09
		% Manodopera:	100,0
AI.TR.A.2001.E			

TARIFFA AI CATEGORIA TR GRUPPO A

GRUPPO A	Realizzazione di Sistemi MTR		
	Posa in opera di telealimentatori all'interno di locali/garitte compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	203,15
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.F		
	Posa in opera di trasformatore di isolamento compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	172,03
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.G		
	Posa in opera e configurazione dei complesso USTD e verifica del dialogo con server e con MTR		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	2.269,25
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.H		
	Posa in opera e configurazione dei modem per interfacciamento seriale compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici lato PC, lato apparato e alimentazione		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	62,23
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.I		
	Posa in opera e configurazione dei modem per interfacciamento con coppie telefoniche messe a disposizione da RFI compresa la fornitura e l'esecuzione dei cablaggi elettrici PCP/PCC, lato cavo telefonico e alimentazione		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	62,23
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.J		
	Configurazione di PCC MTR		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	796,30
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.K		
	Configurazione di PCP MTR		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	769,11
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.L		
	Posa in opera e configurazione dei server PCC MTR comprensivi di armadio		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	1.460,53
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.M		
	Posa in opera e configurazione dei server PCP MTR comprensivi di armadio		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	1.911,11
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.N		
	Posa in opera e configurazione dei server PCP MTR		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	986,63
		% Manodopera:	100,0
	AI.TR.A.2001.O		
	Posa in opera e configurazione delle unità client MTR		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	1.911,11

TARIFFA AI CATEGORIA TR GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Realizzazione di Sistemi MTR

% Manodopera: 100,0

AI.TR.A.2001.P

Configurazione delle unità di elaborazione CRT, prove di comunicazione con il server con cui si relaziona, verifiche diagnostiche locali e verifica anomalie PCP/PCC

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **396,21**

% Manodopera: 100,0

Il presente volume di Tariffa si compone di 19 pagine compresa la copertina.