

TARIFFA DEI PREZZI

"NV"

Manutenzione delle navi traghetto e degli impianti per la Navigazione

EDIZIONE 2025

INDICE

PREMESSA.....	4
TARIFFA NV Manutenzione delle navi traghetto e degli impianti per la Navigazione	5
CATEGORIA CM CARPENTERIA METALLICA.....	6
GRUPPO A Strutture in acciaio e ferro	7
GRUPPO B Binarie e affini	11
GRUPPO C Scale e ringhiere	14
GRUPPO D Tubazioni, valvole e accessori.....	17
GRUPPO E Passaggi a ponte ed a paratia e ombrinali	23
GRUPPO F Porte	25
GRUPPO G Aperture tecniche	28
GRUPPO H Ventilazione.....	31
GRUPPO I Alberi abbattili di prora e poppa	34
GRUPPO J Cabine equipaggio	35
GRUPPO K Oblò e finestrini.....	36
GRUPPO L Locali igiene	37
GRUPPO M Coperture	39
CATEGORIA IE IMPIANTI ELETTRICI.....	40
GRUPPO A Motori elettrici.....	41
GRUPPO B Elettroventilatori - estrattori	44
GRUPPO C Riscaldatori	45
GRUPPO D Rilevazione incendi	46
GRUPPO E Impianti di videosorveglianza e interfonni	48
GRUPPO F Giunti elettromagnetici (GEM).....	51
CATEGORIA ME MOTORI ENDOTERMICI	52
GRUPPO A Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm.....	53
GRUPPO B Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm	70
GRUPPO C Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri a V, diametro 170mm.....	89
GRUPPO D Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm	91
GRUPPO E Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm	105
GRUPPO F Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 144mm	119
GRUPPO G Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 128mm	121
CATEGORIA PP PULIZIA, PITTURAZIONI E COIBENTAZIONI	123
GRUPPO A Esterno nave	124
GRUPPO B Aperture a scafo.....	126
GRUPPO C Sedute	128

GRUPPO D Porte e accessori	129
GRUPPO E Coibentazione e isolamenti	131
GRUPPO F Scale	134
GRUPPO G Lavaggi e pulizie	135
GRUPPO H Pitturazioni e trattamenti affini.....	138
GRUPPO I Locali macchina e macchinari vari	141
GRUPPO J Pavimentazione e rivestimenti	143
GRUPPO K Intercapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi.....	145
GRUPPO L Griglie e serrande.....	151

PREMESSA

Il codice utilizzato nel presente volume è così articolato:

- due caratteri alfabetici, che individuano il settore tecnico di applicazione della tariffa;
- due caratteri alfabetici, che individuano le varie categorie in cui sono raggruppate le voci all'interno di ciascuna tariffa;
- un carattere alfabetico, che individua una ulteriore suddivisione della categoria in gruppi omogenei di prestazioni;
- tre o quattro caratteri numerici, che individuano la voce e di cui il primo contraddistingue il tipo di prestazione;
- un carattere alfabetico, che individua le varie sottovoci in cui è articolata la voce.

N.B.: Relativamente al tipo di prestazione, si elencano i vari casi previsti con i numeri di codice attribuiti:

- 0 - non definite ;
- 1 - fornitura a piè d'opera;
- 2 - posa in opera, prestazione d'opera;
- 3 - fornitura in opera;
- 4 - lavorazione d'officina (anche di materiali FS);
- 5 - rimozione, demolizione;
- 6 - costruzione;
- 7 - allestimento, adeguamento, sostituzione;
- 8 - noli e trasporto;
- 9 - addebito.

Nel volume sono riportati, ove esistenti, i cosiddetti "Riferimenti" a norme, prescrizioni tecniche e disegni.

In particolare, a livello di tariffa, categoria e gruppo, possono esistere soltanto riferimenti a norme e prescrizioni tecniche; a livello di voce, oltre ai riferimenti predetti, anche quelli ai disegni; a livello sottovoce, infine, solo riferimenti a disegni. Tali riferimenti consentono il rinvio a documentazione tecnica e normativa che completa la definizione ed il contenuto delle singole entità detta documentazione è da consultare separatamente in quanto non è riportata nel volume delle tariffe se non con gli estremi di individuazione ed una brevissima descrizione che ne indica l'oggetto.

TARIFFA NV

**TARIFFA
NV**

Manutenzione delle navi traghetto e degli impianti per la Navigazione

TARIFFA NV CATEGORIA CM

**CATEGORIA
CM**

CARPENTERIA METALLICA

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO A

GRUPPO A

Strutture in acciaio e ferro

VOCE 2001

Ripresa, mediante adeguata saldatura, dei cordoni che presentano irregolarità.

NV.CM.A.2001.A

Ripristino cordone di saldatura.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **19,66**

% Manodopera: 97,0

VOCE 2002

Rimozione con uso fiamma e applicazione mediante saldatura di una nuova squadra di rinforzo avente le medesime dimensioni e caratteristiche di quella asportata.

NV.CM.A.2002.A

Sostituzione squadre di rinforzo

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **135,48**

% Manodopera: 70,4

VOCE 2003

Svuotamento e pulizia della cassetta dalla sabbia contenuta all'interno, pitturazione della stessa mediante ciclo protettivo costituito da due mani di pittura anticorrosiva all'interno e con pittura rossa all'esterno. Successivo riempimento della cassetta con la sabbia.

NV.CM.A.2003.A

Pitturazione della cassetta portasabbia.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **316,89**

% Manodopera: 78,2

VOCE 3001

Applicazione mediante saldatura di raddoppi in lamiera:

NV.CM.A.3001.A

dal di sopra (per ciascun raddoppio isolato inferiore a kg 40, verrà riconosciuto un quantitativo pari a kg 40)

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **10,75**

% Manodopera: 78,1

NV.CM.A.3001.B

dal di sotto

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **10,37**

% Manodopera: 77,2

VOCE 3002

Sostituzione mediante saldatura di inserti in lamiera di spessore analogo allo spessore indicato nei disegni costruttivi:

NV.CM.A.3002.A

entro casse, gavoni e doppi fondo

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **13,18**

% Manodopera: 72,3

NV.CM.A.3002.B

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO A

GRUPPO A	Strutture in acciaio e ferro		
sul fasciame esterno UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 11,07 % Manodopera: 75,8
NV.CM.A.3002.C sui ponti UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 9,16 % Manodopera: 70,7
NV.CM.A.3002.D nelle zone del dritto di prora e di poppa UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 21,75 % Manodopera: 87,7
NV.CM.A.3002.E in zone diverse dalle precedenti UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 12,21 % Manodopera: 78,1
VOCE 3003 Sostituzione mediante saldatura di strutture di rinforzo come bagli, anguille, costole, paramezzali, madieri e strutture di rinforzo di vario tipo:			
NV.CM.A.3003.A entro casse, gavoni e doppi fondo UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 13,99 % Manodopera: 76,3
NV.CM.A.3003.B in locali diversi da casse, gavoni e doppi fondo UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 11,07 % Manodopera: 75,8
NV.CM.A.3003.C entro strutture scatolate quali portelloni/torrette, celata (per ciascuno intervento, verrà riconosciuto un quantitativo minimo pari a kg 6) UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 13,86 % Manodopera: 82,5
VOCE 3004 Sostituzione di tratti di aletta di rollio con lamiera avente le stesse caratteristiche, dimensioni e sagoma.			
NV.CM.A.3004.A Sostituzione tratti di aletta di rollio. UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 9,16 % Manodopera: 70,7
VOCE 3005 Sostituzione di tratti di bottaccio e relativi rinforzi all'interno con lamiera dello stesso tipo di acciaio e dimensioni. I raccordi tra le diverse forme di bottaccio verranno riconosciute come comune bottaccio. Con la presente voce viene riconosciuta l'utilizzo di gru e piattaforma aerea e l'eventuale rimozione del legno di riempimento del bottaccio e tutti i mezzi d'opera necessari all'attività.			

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO A

GRUPPO A

Strutture in acciaio e ferro

NV.CM.A.3005.A

Sostituzione tratti di bottaccio.

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **12,23**

% Manodopera: **56,2**

VOCE 3006

Sostituzione staffa a "L" e staffa piatta a sostegno e a contenimento del bottaccio. Con la presente voce viene riconosciuta l'utilizzo di gru e piattaforma aerea.

NV.CM.A.3006.A

Sostituzione staffa a "L" e staffa piatta.

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **25,37**

% Manodopera: **45,1**

VOCE 3007

Sostituzione dei cavallotti e delle staffe di tiraggio con bulloni M16 per fissaggio bottaccio. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

NV.CM.A.3007.A

Sostituzione dei cavallotti e delle staffe di tiraggio del bottaccio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **55,87**

% Manodopera: **68,3**

VOCE 3008

Fornitura e applicazione pagliolati in grigliato elettrosaldato e zincato maglia di tipo pedonale da 75x25x2 mm. Il confezionamento ed il montaggio in opera della struttura di ancoraggio e sostegno in acciaio zincato e la rimozione del vecchio pagliolato e della relativa struttura sono compresi.

NV.CM.A.3008.A

Fornitura e applicazione pagliolati.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **139,90**

% Manodopera: **54,5**

VOCE 3009

Sostituzione paglioli in lamiera mandorlata.

NV.CM.A.3009.A

Sostituzione paglioli in lamiera mandorlata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **116,97**

% Manodopera: **65,2**

VOCE 3010

Sostituzione delle squadre del basamento dell'organo con altre dello stesso tipo e dimensioni.

NV.CM.A.3010.A

Sostituzione delle squadre del basamento.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **94,79**

% Manodopera: **72,4**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Strutture in acciaio e ferro

VOCE 3011

Riparazione mezzo inserto di spessore e materiale analogo della cassetta portasabbia.

NV.CM.A.3011.A

Riparazione della cassetta portasabbia.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:

205,01

% Manodopera:

93,0

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Binarie e affini

VOCE 2001

Asportazione, con uso fiamma, della rotaia dalla canaletta, preparazione della lamiera con discatura e spazzolatura come necessario ed applicazione sulla stessa, mediante saldatura, di quadrello in acciaio 510 C avente sezione mm 55 x 55 di fornitura RFI.

NV.CM.B.2001.A

Asportazione della rotaia dalla canaletta.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **215,47**

% Manodopera: **92,1**

VOCE 2002

Applicazione mediante saldatura delle margherite fermacarri sui ponti. Le margherite sono di fornitura RFI.

NV.CM.B.2002.A

Applicazione delle margherite fermacarri sui ponti.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **23,59**

% Manodopera: **97,0**

VOCE 2003

Smontaggio e rimontaggio, mediante saldatura, delle margherite fermacarri sui ponti. Le margherite sono di fornitura RFI.

NV.CM.B.2003.A

Smontaggio e rimontaggio delle margherite sui ponti.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **45,12**

% Manodopera: **84,5**

VOCE 2004

Rimozione, con uso fiamma, degli attacchi per il rizzaggio delle autovetture con annessa molatura della superficie sottostante e successiva pitturazione della zona scoperta con due mani di antiruggine di fornitura RFI.

NV.CM.B.2004.A

Rimozione degli attacchi per il rizzaggio delle autovetture.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **41,56**

% Manodopera: **91,8**

VOCE 2005

Smontaggio, sbarco, trasporto in officina impresa, imbarco e rimontaggio in opera del respingente, è compreso l'utilizzo dei mezzi d'opera necessari.

NV.CM.B.2005.A

Smontaggio e rimontaggio dei respingenti.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.223,51**

% Manodopera: **77,9**

VOCE 3001

Asportazione, con opportuno procedimento, della superficie del piano di rotolamento che presenta screpolature fino alla totale eliminazione dei difetti superficiali. Previo preriscaldamento, applicare il metallo sulle rotaie sino al ripristino del profilo originale con elettrodo basico di diametro 4 mm. Molatura della superficie trattata per renderla idonea al transito dei rotabili. Gli interventi

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO B

GRUPPO B

Binarie e affini

saranno previsti in zone sparse per tratti non inferiori a 500 mm. La voce comprende anche la ricarica, mediante saldatura, dei cuori degli scambi.

NV.CM.B.3001.A

Asportazione e applicazione rotaie e ricarica dei cuori.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO:	262,30
% Manodopera:	94,5

VOCE 3002

Applicazione, mediante saldatura, sulle lamiere del ponte gli attacchi per rizzaggio autovetture.

NV.CM.B.3002.A

Applicazione degli attacchi per il rizzaggio delle autovetture.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	34,91
% Manodopera:	98,3

VOCE 3003

Sostituzione dell'attacco a paratia per il rizzaggio delle autovetture. Pitturazione della superficie della zona interessata con due mani di antiruggine di fornitura RFI.

NV.CM.B.3003.A

Sostituzione dell'attacco per rizzaggio delle autovetture.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	57,89
% Manodopera:	65,9

VOCE 4001

Revisione generale del sistema di aggancio dei carri ferroviari incluso il riallineamento dell'asta di serraggio completa di gancio. Nella voce è incluso lo smontaggio, lo sbarco, la revisione in officina d'impresa, l'imbarco e il rimontaggio.

NV.CM.B.4001.A

Revisione del sistema di aggancio dei respingenti.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	397,32
% Manodopera:	99,1

VOCE 4002

Rimozione, con uso fiamma, della guida del respingente e ricostruzione della stessa alle macchine utensili con idoneo acciaio rilevando le misure sui binari nelle zone di fermo del respingente. Rimontaggio della nuova guida. Prove e collaudi dovranno essere effettuati nella zone di fermo di prora e di poppa.

NV.CM.B.4002.A

Guida del respingente.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	592,41
% Manodopera:	90,9

VOCE 4003

Smontaggio, confezionamento e posa in opera della mensola del respingente secondo indicazioni del personale di bordo.

NV.CM.B.4003.A

Mensola del respingente.

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Binarie e affini

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:

436,32

% Manodopera:

87,8

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO C

GRUPPO C

Scale e ringhiere

VOCE 2001

Riparazione mediante saldatura degli anelli del guardaspalle di protezione delle scale.

NV.CM.C.2001.A

Riparazione degli anelli del guardaspalle.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 92,71

% Manodopera: 98,7

VOCE 3001

Sostituzione delle pedate delle scale con altre in lamiera di acciaio mandorlato di tipo e dimensioni pari a quella in opera.

NV.CM.C.3001.A

Sostituzione delle pedate delle scale con lamiera mandorlata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 121,32

% Manodopera: 40,9

VOCE 3002

Sostituzione delle pedate delle scale con altre di tipo e dimensioni pari a quelle in opera.

NV.CM.C.3002.A

Sostituzione delle pedate delle scale.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 73,29

% Manodopera: 67,7

VOCE 3003

Applicazione o sostituzione del listello antisdrucchiolo metallico sulle pedate delle scale. Il listello è di fornitura impresa.

NV.CM.C.3003.A

Applicazione o sostituzione del listello antisdrucchiolo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 44,26

% Manodopera: 21,5

VOCE 3004

Sostituzione delle alzate delle scale con altre in lamiera di acciaio avente le stesse dimensioni e caratteristiche di quella in opera.

NV.CM.C.3004.A

Sostituzione delle alzate delle scale.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 101,39

% Manodopera: 75,2

VOCE 3005

Sostituzione del tratto terminale del corrimano delle scale con un altro avente stesse dimensioni e caratteristiche.

NV.CM.C.3005.A

Sostituzione della parte finale del corrimano.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 54,39

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO C

GRUPPO C	Scale e ringhiere		
		% Manodopera:	70,1
VOCE 3006			
Sostituzione del passamano con altro in tubo zincato avente le stesse dimensioni.			
NV.CM.C.3006.A			
Sostituzione del passamano.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	68,10
		% Manodopera:	78,4
VOCE 3007			
Sostituzione del lamierino delle sottoscale di servizio di spessore adeguato.			
NV.CM.C.3007.A			
Sostituzione del lamierino delle sottoscale di servizio.			
UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)		IMPORTO EURO:	211,29
		% Manodopera:	54,2
VOCE 3008			
Sostituzione del corrimano con altro in tubo zincato avente stesse dimensioni di quello in opera.			
NV.CM.C.3008.A			
Sostituzione del corrimano.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	71,90
		% Manodopera:	79,6
VOCE 3009			
Sostituzione del filarino con tondino in acciaio avente le stesse dimensioni di quello in opera.			
NV.CM.C.3009.A			
Sostituzione del filarino.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	49,42
		% Manodopera:	92,6
VOCE 3010			
Applicazione di una nuova ringhiera guardacorpo saldata composta da candelieri, volpi, filarini e relativo corrimano in analogia alla ringhiera adiacente o alle altre ringhiere presenti sul ponte per tipologia, dimensioni, materiale e numero.			
NV.CM.C.3010.A			
Applicazione di una nuova ringhiera guardacorpo saldata.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	218,98
		% Manodopera:	52,3
VOCE 3011			
Sostituzione degli anelli del guardaspalle di protezione delle scale.			
NV.CM.C.3011.A			

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Scale e ringhiere

Sostituzione degli anelli del guardaspalle.
UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **121,30**
% Manodopera: **88,0**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

GRUPPO D

Tubazioni, valvole e accessori

VOCE 0001

Pressatura di tratti di tubazione aria compressa, per richiesta ed esigenze RINA, comprensiva di ogni accessorio necessario alla prova.

NV.CM.D.0001.A

Pressatura di tratti di tubazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **90,33**
% Manodopera: 99,0

VOCE 1001

Confezionamento asta filettata del comando volantino della valvola in acciaio inox/bronzo per valvole:

NV.CM.D.1001.A

fino a DN 100

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **202,93**
% Manodopera: 77,1

NV.CM.D.1001.B

oltre a DN 100 fino a DN 200

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **256,32**
% Manodopera: 81,8

NV.CM.D.1001.C

oltre DN 200 fino a DN 300

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **321,16**
% Manodopera: 85,5

VOCE 2001

Smontaggio, disostruzione mediante solvente e/o disincrostante e rimontaggio di tratti di tubazione.

NV.CM.D.2001.A

Smontaggio, disostruzione e rimontaggio delle tubazioni.

UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **7,63**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Smontaggio e rimontaggio di tratti di tubazione.

NV.CM.D.2002.A

Somtaggio e rimontaggio tubazioni.

UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **7,63**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2003

Revisione in opera delle valvole di intercettazione:

NV.CM.D.2003.A

fino a DN 60

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

GRUPPO D	Tubazioni, valvole e accessori		
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	45,77
		% Manodopera:	100,0
NV.CM.D.2003.B			
oltre DN 60 fino a DN 100			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	64,84
		% Manodopera:	100,0
NV.CM.D.2003.C			
oltre DN 100 fino a DN 150			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	76,28
		% Manodopera:	100,0
NV.CM.D.2003.D			
oltre DN 150 fino a DN 200			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	91,54
		% Manodopera:	100,0
NV.CM.D.2003.E			
oltre DN 200 fino a DN 300			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	129,68
		% Manodopera:	100,0
VOCE 3004			
Applicazione sulle tubazioni di staffe in due metà e saldatura delle stesse alle strutture dello scafo o staffatura su tubi già in opera. La voce è comprensiva di bulloni e di dadi di fornitura impresa:			
NV.CM.D.3004.A			
per tubi di diametro fino a 100 mm			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	43,65
		% Manodopera:	69,9
NV.CM.D.3004.B			
per tubi di diametro oltre 100 e fino a 200 mm			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	61,60
		% Manodopera:	74,3
NV.CM.D.3004.C			
per tubi di diametro fino a 300 mm			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	90,97
		% Manodopera:	75,5
VOCE 3005			
Applicazione di tubi con o senza valvole (non comprese nel prezzo) ed esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di realizzare il collegamento alle tubazioni o alle apparecchiature interessate:			
NV.CM.D.3005.A			
per tubi zincati a caldo			
UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)		IMPORTO EURO:	19,53
		% Manodopera:	68,4
NV.CM.D.3005.B			

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

GRUPPO D	Tubazioni, valvole e accessori		
per tubi neri UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 17,09 % Manodopera: 78,1
NV.CM.D.3005.C per tubi in acciaio inox UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 39,19 % Manodopera: 34,1
NV.CM.D.3005.D per tubi in CU.NI / CU.NI.FER UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 248,24 % Manodopera: 15,4
NV.CM.D.3005.E per tubi in materiale plastico UNITA' DI MISURA: M (Metri)			IMPORTO EURO: 49,63 % Manodopera: 46,1
VOCE 3006			
Sostituzione di tubi con o senza valvole (non comprese nel prezzo) ed esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di realizzare il collegamento alle tubazioni o apparecchiature interessate:			
NV.CM.D.3006.A per tubi zincati a caldo UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 13,63 % Manodopera: 56,0
NV.CM.D.3006.B per tubi neri UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 11,19 % Manodopera: 68,2
NV.CM.D.3006.C per tubi in acciaio inox UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 33,29 % Manodopera: 22,9
NV.CM.D.3006.D per tubi in CU.NI / CU.NI.FER UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 247,71 % Manodopera: 15,4
NV.CM.D.3006.E per tubi in materiale plastico UNITA' DI MISURA: M (Metri)			IMPORTO EURO: 45,81 % Manodopera: 41,6
NV.CM.D.3006.F per tratti di tubi per circuiti olio ad alta pressione UNITA' DI MISURA: KG (Chilogr.)			IMPORTO EURO: 88,44 % Manodopera: 17,3

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Tubazioni, valvole e accessori

NV.CM.D.3006.G

per tratti di tubi zincati di tipo commerciale (per locali cucina, igiene, ecc.) compresa la fornitura di staffe, manicotti, bulloni e gomiti

UNITA' DI MISURA: **KG** (Chilogr.)

IMPORTO EURO: **19,51**

% Manodopera: **68,4**

VOCE 3007

Sostituzione di tubi in rame:

NV.CM.D.3007.A

fino a DN 15

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **59,11**

% Manodopera: **12,9**

NV.CM.D.3007.B

fino a DN 40

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **59,39**

% Manodopera: **32,1**

VOCE 3008

Applicazione in opera di flange cieche in lamiera di acciaio avente spessore minimo di 10 mm:

NV.CM.D.3008.A

per diametri di tubo fino a 100 mm

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **76,21**

% Manodopera: **25,0**

NV.CM.D.3008.B

per diametri di tubo oltre 100 mm fino a 200 mm

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **239,51**

% Manodopera: **11,2**

NV.CM.D.3008.C

per diametri oltre 200 mm

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **337,24**

% Manodopera: **11,3**

VOCE 3009

Applicazione di flange di accoppiamento idonee ai tubi ad alta pressione in opera, previo taglio del tubo.

NV.CM.D.3009.A

Applicazione di flange ai tubi ad alta pressione.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **212,22**

% Manodopera: **82,7**

VOCE 3010

Sostituzione o applicazione di valvole a sfera di tipo commerciale con altre dello stesso tipo:

NV.CM.D.3010.A

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

GRUPPO D	Tubazioni, valvole e accessori
fino a DN 35 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 55,19 % Manodopera: 34,6
NV.CM.D.3010.B oltre DN 35 fino a DN 60 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 129,11 % Manodopera: 38,4
NV.CM.D.3010.C oltre DN 60 fino a DN 100 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 581,25 % Manodopera: 18,4
VOCE 4001 Smontaggio, revisione (compreso eventuale trasporto in officina e viceversa) e rimontaggio delle valvole di intercettazione in locali diversi da casse, gavoni, doppi fondi e simili:	
NV.CM.D.4001.A fino a DN 60 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 61,02 % Manodopera: 100,0
NV.CM.D.4001.B oltre DN 60 fino a DN 100 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 95,35 % Manodopera: 100,0
NV.CM.D.4001.C oltre DN 100 fino a DN 150 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 144,93 % Manodopera: 100,0
NV.CM.D.4001.D oltre DN 150 fino a DN 200 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 167,81 % Manodopera: 100,0
NV.CM.D.4001.E oltre DN 200 fino a DN 300 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 205,95 % Manodopera: 100,0
VOCE 4002 Smontaggio, revisione (compreso eventuale trasporto in officina e viceversa) e rimontaggio delle valvole di intercettazione entro casse, gavoni, doppi fondi e simili:	
NV.CM.D.4002.A fino a DN 60 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO: 99,16 % Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Tubazioni, valvole e accessori

NV.CM.D.4002.B

oltre DN 60 fino a DN 100

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **125,86**

% Manodopera: 100,0

NV.CM.D.4002.C

oltre DN 100 fino a DN 150

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **185,36**

% Manodopera: 100,0

NV.CM.D.4002.D

oltre DN 150 fino a DN 200

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **217,40**

% Manodopera: 100,0

NV.CM.D.4002.E

oltre DN 200 fino a DN 300

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **266,98**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4003

Smontaggio delle valvole a contrappeso, revisione (compreso sbarco/imbarco e trasporto in officina e viceversa) e sbloccaggio anche a mezzo fiamma per ripristino del corretto funzionamento e rimontaggio in opera.

NV.CM.D.4003.A

Smontaggio, revisione e rimontaggio di valvole a contrappeso.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **350,43**

% Manodopera: 85,4

VOCE 4004

Smontaggio delle valvole fluxtrol, revisione (compreso sbarco/imbarco e trasporto in officina e viceversa) per ripristino del corretto funzionamento e rimontaggio in opera.

NV.CM.D.4004.A

Smontaggio, revisione e rimontaggio di valvole fluxtrol.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **556,33**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO E

GRUPPO E

Passaggi a ponte ed a paratia e ombrinali

VOCE 2001

Disostruzione degli ombrinali interni ed esterni.

NV.CM.E.2001.A

Disostruzione degli ombrinali.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **102,98**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Sostituzione o applicazione di passaggi a ponte e/o paratia in base al diametro:

NV.CM.E.3001.A

fino a 30 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **100,76**

% Manodopera: 60,6

NV.CM.E.3001.B

oltre 30 mm fino a 60 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **161,42**

% Manodopera: 94,5

NV.CM.E.3001.C

oltre 60 mm fino a 100 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **263,61**

% Manodopera: 50,6

NV.CM.E.3001.D

oltre 100 mm fino a 150 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,88**

% Manodopera: 89,8

NV.CM.E.3001.E

oltre 150 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **422,16**

% Manodopera: 91,0

VOCE 3002

Sostituzione o applicazione di passaggi a ponte e/o paratia entro casse, doppi fondi e simili in base diametro:

NV.CM.E.3002.A

fino a 30 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **116,02**

% Manodopera: 65,8

NV.CM.E.3002.B

oltre 30 mm fino a 60 mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **139,81**

% Manodopera: 92,8

NV.CM.E.3002.C

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO E

GRUPPO E		Passaggi a ponte ed a paratia e ombrinali	
oltre 60 mm fino a 100 mm UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	265,68 93,9
NV.CM.E.3002.D oltre 100 mm fino a 150 mm UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	226,93 89,7
NV.CM.E.3002.E oltre 150 mm UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	413,41 93,0
VOCE 3003 Sostituzione delle griglie in acciaio degli ombrinali di dimensioni massime 200 mm.			
NV.CM.E.3003.A Sostituzione delle griglie degli ombrinali. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	53,40 100,0
VOCE 3004 Sostituzione dei perni ferma griglia degli ombrinali con altri di analoghe dimensioni e caratteristiche.			
NV.CM.E.3004.A Sostituzione dei perni ferma griglia degli ombrinali. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	11,44 100,0
VOCE 3005 Sostituzione degli ombrinali di diametro:			
NV.CM.E.3005.A fino a 100 mm UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	380,23 90,9
NV.CM.E.3005.B oltre 100 mm e fino a 200 mm UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	666,10 83,5

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO F

GRUPPO F	Porte
VOCE 2001 Revisione e verifica del sistema di chiusura delle porte tagliafuoco comprese le maniglie, le cerniere, il magnete di blocco, gli ammortizzatori e i contrappesi.	
NV.CM.F.2001.A Revisione del sistema di chiusura delle porte tagliafuoco. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: 152,56 % Manodopera: 100,0	
VOCE 2002 Smontaggio e rimontaggio della porta previa pulizia e ripristino della corretta chiusura della stessa con gli interventi necessari sulle varie parti (serratura, cardini, ammortizzatori, magneti, ecc.)	
NV.CM.F.2002.A Smontaggio e rimontaggio delle porte. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: 411,91 % Manodopera: 100,0	
VOCE 2003 Sostituzione del magnete di blocco con altro di fornitura RFI della porta tagliafuoco. I restanti materiali necessari all'intervento saranno di fornitura dell'impresa.	
NV.CM.F.2003.A Sostituzione del magnete di blocco della porta tagliafuoco. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: 145,77 % Manodopera: 65,4	
VOCE 2004 Sostituzione della serratura di chiusura della porta con altra di fornitura RFI.	
NV.CM.F.2004.A Sostituzione della serratura della porta. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: 47,67 % Manodopera: 100,0	
VOCE 2005 Sostituzione della porta tagliafuoco con altra di fornitura RFI comprensiva di telaio, sistema di chiusura, cerniere e serratura. Lo smaltimento della porta rimossa è a carico dell'impresa.	
NV.CM.F.2005.A Sostituzione della porta tagliafuoco. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: 2.081,06 % Manodopera: 96,2	
VOCE 2006 Sostituzione della porta tagliafuoco avente residui localizzati e confinati di amianto con altra di fornitura RFI comprensiva di telaio, sistema di chiusura, cerniere e serratura. Lo smaltimento della porta rimossa con residui di amianto è a carico dell'impresa.	

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO F

GRUPPO F	Porte
NV.CM.F.2006.A Sostituzione delle porte tagliafuoco con residui di amianto confinato. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 2.528,66 96,3	
VOCE 2007 Sostituzione con altro di fornitura RFI dello smorzatore di chiusura della porta e regolazione dello stesso.	
NV.CM.F.2007.A Sostituzione dello smorzatore di chiusura della porta. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 77,01 100,0	
VOCE 3008 Applicazione di inserti in lamierino avente spessore 3 mm alle porte in ferro comprensivo di smontaggio e rimontaggio del telaio della porta:	
NV.CM.F.3008.A fino a 1,00 m2 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 306,00 74,8	
NV.CM.F.3008.B oltre 1,00 m2 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 344,14 77,6	
VOCE 3009 Sostituzione del congegno di tipo MAB di fornitura impresa per la corretta chiusura della porta.	
NV.CM.F.3009.A Sostituzione del congegno per la chiusura della porta. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 215,87 53,0	
VOCE 3010 Montaggio del nottolino di fornitura impresa alla serratura della porta tagliafuoco.	
NV.CM.F.3010.A Montaggio del nottolino della porta tagliafuoco. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
IMPORTO EURO: % Manodopera: 49,65 76,8	
VOCE 3011 Fornitura ed applicazione del chiudiporta automatico di tipo MAB alle porte e ai portelli. Sulle sole porte, applicazione del gancio di ritenuta in posizione di apertura:	

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO F

GRUPPO F	Porte
-------------	-------

NV.CM.F.3011.A

per porta

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 255,48

% Manodopera: 60,3

NV.CM.F.3011.B

per portello

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 255,48

% Manodopera: 60,3

VOCE 3012

Occlusione dei fori per le mappe delle serrature mancanti mediante una piastra saldata.

NV.CM.F.3012.A

Occlusione dei fori per le mappe delle serrature.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 115,60

% Manodopera: 99,0

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Aperture tecniche

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio in opera del portello del passo d'uomo.

NV.CM.G.2001.A

Smontaggio e rimontaggio del passo d'uomo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **76,28**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Smontaggio, pulizia, picchettatura e pitturazione con due mani di antiruggine di fornitura RFI del portellone a paro e della sua sede e successivo rimontaggio dello stesso a tenuta stagna:

NV.CM.G.2002.A

per portelloni fino a m2 6

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **462,64**

% Manodopera: 98,9

NV.CM.G.2002.B

per portellone di oltre m2 6 fino a m2 12

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **962,70**

% Manodopera: 99,0

NV.CM.G.2002.C

per portellone di oltre m2 12

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.726,91**

% Manodopera: 99,4

VOCE 2003

Ripristino della filettatura del perno di serraggio del portello e dei relativi dadi saldati alla struttura del ponte.

NV.CM.G.2003.A

Ripristino della filettatura di serraggio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **19,07**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2004

Disostruzione dell'ombrinale del portello.

NV.CM.G.2004.A

Disostruzione dell'ombrinale del portello.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,42**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Sostituzione o realizzazione e applicazione del passo d'uomo comprensivo di corona, coperchio e prigionieri.

NV.CM.G.3001.A

Sostituzione del passo d'uomo.

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO G

GRUPPO G	Aperture tecniche		
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	919,20
		% Manodopera:	96,9
VOCE 3002			
Sostituzione di tratti di ferri piatti e delle eventuali squadrette di rinforzo con altre di dimensioni analoghe a quelle in opera che costituiscono la canaletta di contenimento tenuta Mc Gregor.			
NV.CM.G.3002.A			
Sostituzione dei ferri piatti della canaletta di contenimento.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	63,55
		% Manodopera:	90,0
VOCE 3003			
Sostituzione di tratti di mastra verticale con sommità tonda e delle eventuali squadrette di rinforzo con altre di dimensioni analoghe a quelle in opera.			
NV.CM.G.3003.A			
Sostituzione di tratti di mastra verticale.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	63,55
		% Manodopera:	90,0
VOCE 3004			
Sostituzione della tenuta tipo Mc Gregor o analoga di fornitura impresa avente fori di alleggerimento dopo aver eseguito il picchettaggio, raschiaggio e l'applicazione di due mani di antiruggine di fornitura RFI alle canalette di contenimento della guarnizione.			
NV.CM.G.3004.A			
Sostituzione della tenuta del portello.			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	114,42
		% Manodopera:	100,0
VOCE 3005			
Sostituzione dei perni di fissaggio del portello e dei relativi dadi saldati alla struttura del ponte.			
NV.CM.G.3005.A			
Sostituzione dei perni di fissaggio e dei dadi del portello.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	64,19
		% Manodopera:	89,1
VOCE 3006			
Applicazione del "bicchiere" in ferro sotto il dado di fissaggio del portello previa scoibentazione e successiva ricoibentazione sia del "bicchiere" che dei tratti adiacenti.			
NV.CM.G.3006.A			
Applicazione del "bicchiere" in ferro sotto il dado di fissaggio.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	86,67
		% Manodopera:	61,6

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Aperture tecniche

VOCE 3007

Sostituzione del "bicchiere" distanziale per il corretto avvitamento dei perni di fissaggio del portello.

NV.CM.G.3007.A

Sostituzione del "bicchiere" del portello.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **78,06**

% Manodopera: **48,9**

VOCE 3008

Sostituzione del tratto di lamiera perimetrale del portello da perno a perno comprensivo del foro per il passaggio del perno o due semifori.

NV.CM.G.3008.A

Sostituzione del tratto di lamiera perimetrale del portello.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **78,29**

% Manodopera: **77,9**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO H

**GRUPPO
H**

Ventilazione

VOCE 1001

Confezionamento delle griglie a murata e relativo telaio con altre in acciaio inox avente la rete di spessore 3 mm

NV.CM.H.1001.A

Confezionamento delle griglie a murata e relativo telaio.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **276,96**

% Manodopera: **99,2**

VOCE 2001

Sigillatura del telaio delle griglie di murata con la murata stessa mediante l'utilizzo di un prodotto gommoso a base di bitume o resine.

NV.CM.H.2001.A

Sigillatura del telaio delle griglie di murata.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **9,53**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Revisione del comando a distanza della serranda di estrazione o ventilazione.

NV.CM.H.2002.A

Revisione del comando a distanza.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **155,49**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2003

Scollamento e successivo ricollegamento delle serrande di ventilazione dai leverismi di apertura e chiusura delle alette e manutenzione del comando tramite ingrassaggio.

NV.CM.H.2003.A

Scollamento e ricollegamento delle serrande dai leverismi e manutenzione del comando.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **559,78**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2004

Smontaggio e rimontaggio, previa revisione, del complesso cassone-serranda.

NV.CM.H.2004.A

Smontaggio e rimontaggio del complesso cassone-serranda.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.046,22**

% Manodopera: **99,8**

VOCE 2005

Smontaggio, revisione e rimontaggio del cilindro di comando pneumatico della chiusura serranda.

NV.CM.H.2005.A

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO H

GRUPPO H	Ventilazione		
Smontaggio, revisione e rimontaggio del ciclindro di comando pneumatico. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	303,21 100,0
VOCE 3001 Smontaggio, sostituzione e rimontaggio delle retine parascintille e dei telai delle griglie a murata con altri in acciaio inox.			
NV.CM.H.3001.A Smontaggio e rimontaggio dei telai e sostituzione delle retine parascintille. UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)			
		IMPORTO EURO: % Manodopera:	269,17 77,9
VOCE 3002 Smontaggio, anche mediante uso fiamma, e rimontaggio delle griglie a murata e sostituzione dei perni con altri in acciaio inox di fornitura impresa compreso l'utilizzo della piattaforma aerea:			
NV.CM.H.3002.A per sezioni fino a mq 1 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			
		IMPORTO EURO: % Manodopera:	137,82 55,4
NV.CM.H.3002.B per sezioni oltre a mq 1 fino a mq 2,5 UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			
		IMPORTO EURO: % Manodopera:	331,47 57,5
VOCE 3004 Sostituzione delle alette delle griglie di murata con altre dello stesso tipo e dimensioni che garantiscano l'eventuale tenuta stagna di sicurezza.			
NV.CM.H.3004.A Sostituzione delle alette delle griglie. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			
		IMPORTO EURO: % Manodopera:	12,59 90,9
VOCE 3005 Sostituzione della rete paratopi con altra di fornitura impresa.			
NV.CM.H.3005.A Sostituzione della rete paratopi. UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)			
		IMPORTO EURO: % Manodopera:	170,17 98,6
VOCE 3006 Revisione della serranda tagliafuoco compreso lo smontaggio delle articolazioni dei leverismi di comando di apertura/chiusura sostituendo le spine elastiche e le parti ammalorate o fuori uso.			
NV.CM.H.3006.A Revisione della serranda tagliafuoco.			

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO H

GRUPPO H		Ventilazione	
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	388,73
		% Manodopera:	100,0
VOCE 3007			
Sostituzione dell'aletta della serranda di intercettazione con altra in acciaio zincato.			
NV.CM.H.3007.A			
Sostituzione delle alette della serranda.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	144,24
		% Manodopera:	80,9
VOCE 3008			
Sostituzione della leva per l'azionamento della serranda tagliafuoco e verifica del funzionamento della stessa dopo la sostituzione.			
NV.CM.H.3008.A			
Sostituzione della leva di azionamento.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	155,49
		% Manodopera:	100,0
VOCE 3009			
Sostituzione della cassetta di protezione, con altra analoga, del comando a distanza delle serrande.			
NV.CM.H.3009.A			
Sostituzione della cassetta di protezione del comando a distanza.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	217,69
		% Manodopera:	100,0
VOCE 3010			
Sostituzione di tratti di condotta di ventilazione e areazione di dimensioni analoghe a quelle in opera aventi sezione:			
NV.CM.H.3010.A			
fino a m2 0,5			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	69,68
		% Manodopera:	87,6
VOCE 4001			
Sbarco e successivo trasporto in officina d'impresa del complesso cassone-serranda per scomporlo in ogni singola parte al fine di revisionare le serrande e i relativi leverismi di apertura e chiusura delle alette. Inoltre è prevista la sostituzione delle aste verticali di comando delle alette, dei perni di fissaggio, delle aste di rotazione delle alette e di quanto necessario per il corretto funzionamento. Trasporto in nave e imbarco del complesso cassone-serranda.			
NV.CM.H.4001.A			
Revisione in officina d'impresa del complesso cassone-serranda.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	672,71
		% Manodopera:	92,5

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO I

**GRUPPO
I**

Alberi abbattili di prora e poppa

VOCE 3001

Abbattimento e successivo riposizionamento in opera, mediante l'utilizzo di gru, dell'albero portafanali di prora o di poppa posto sul ponte auto dopo averlo scollegato elettricamente. Sostituzione del bullone di rotazione con altro nuovo in acciaio inox. La voce comprende l'utilizzo della gru.

NV.CM.I.3001.A

Abbattimento e successivo riposizionamento in opera degli alberi portafanali.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:

412,76

% Manodopera:

95,6

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO J

**GRUPPO
J**

Cabine equipaggio

VOCE 2001

Smontaggio e, dopo aver eseguito i lavori necessari, rimontaggio dell'arredamento delle cabine assegnate all'equipaggio compresi letti, armadi, scrivanie, lavandino, specchiera, mensole e mobilio di vario genere. La voce si intende cad. cabina.

NV.CM.J.2001.A

Smontaggio e rimontaggio dell'arredamento delle cabine.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **423,35**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Smontaggio e, dopo aver eseguito i lavori necessari, rimontaggio delle plafoniere, interruttori, prese luce, rilevatori incendio e fumo, testina sprinkler e altre apparecchiature elettriche presenti all'interno delle cabine assegnate all'equipaggio.

NV.CM.J.2002.A

Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature elettriche.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2003

Smontaggio, mediante uso fiamma, e rimontaggio delle staffe di sostegno delle strade cavi, plafoniere, anemostati e altre apparecchiature. La voce si intende cad. staffa.

NV.CM.J.2003.A

Smontaggio e rimontaggio delle staffe di sostegno.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **39,47**

% Manodopera: **67,7**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Oblò e finestrini

VOCE 2001

Revisione del meccanismo di apertura e chiusura dei finestrini di cui è consentita l'apertura all'interno della plancia di poppa.

NV.CM.K.2001.A

Revisione del sistema di chiusura dei finestrini.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **137,30**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 3002

Sostituzione degli angolari in acciaio inox ai finestrini delle porte atrio.

NV.CM.K.3002.A

Sostituzione degli angolari dei finestrini delle porte.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **37,24**

% Manodopera: **71,7**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO L

**GRUPPO
L**

Locali igiene

VOCE 2001

Applicazione delle valvole di intercettazione da 3/4" alle tubazioni di mandata dell'acqua nei locali igiene passeggeri.

NV.CM.L.2001.A

Applicazione delle valvole di intercettazione alle tubazioni.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **163,77**

% Manodopera: 93,2

VOCE 2002

Revisione della chiusura delle porte posizionate all'esterno del locale igiene.

NV.CM.L.2002.A

Revisione della chiusura delle porte esterne.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **95,35**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2003

Revisione della chiusura delle porte posizionate all'interno del locale igiene.

NV.CM.L.2003.A

Revisione della chiusura delle porte interne.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **76,28**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Sostituzione con materiali di fornitura d'impresa della tazza WC e dei perni di fissaggio previo adattamento dello scarico.

NV.CM.L.3001.A

Sostituzione della tazza WC.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **364,96**

% Manodopera: 34,5

VOCE 3002

Sostituzione con materiali di fornitura d'impresa del lavabo comprensivo della rubinetteria e delle tubazioni con relativo raccordo.

NV.CM.L.3002.A

Sostituzione del lavabo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **315,57**

% Manodopera: 18,1

VOCE 3003

Sostituzione con materiali di fornitura d'impresa del piatto doccia comprensivo della rubinetteria e del relativo diffusore.

NV.CM.L.3003.A

Sostituzione del piatto doccia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **547,62**

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO L

GRUPPO L	Locali igiene		
			% Manodopera: 67,9
VOCE 3004			
Sostituzione con materiali di fornitura d'impresa del miscelatore del lavabo e relativo raccordo.			
NV.CM.L.3004.A			
Sostituzione del miscelatore del lavabo.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	117,65
		% Manodopera:	48,6
VOCE 3005			
Sostituzione con materiali di fornitura d'impresa del miscelatore della doccia e relativo raccordo.			
NV.CM.L.3005.A			
Sostituzione del miscelatore della doccia.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	90,95
		% Manodopera:	33,6
VOCE 3006			
Sostituzione o applicazione del flussometro all'interno del tubo di mandata dello scarico del WC avente misura da 1.1/4"			
NV.CM.L.3006.A			
Sostituzione o applicazione del flussometro.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	152,62
		% Manodopera:	50,0

TARIFFA NV CATEGORIA CM GRUPPO M

**GRUPPO
M**

Coperture

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio degli imbonaggi in lamierino zincato a cielo o a paratia nei locali alloggio destinati all'equipaggio.

NV.CM.M.2001.A

Smontaggio e rimontaggio degli imbonaggi.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **23,47**

% Manodopera: **97,5**

VOCE 3001

Applicazione della pannellatura in acciaio inox a cielo o a paratia mediante saldatura o rivettature:

NV.CM.M.3001.A

per spessore 1,5 mm

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **126,52**

% Manodopera: **90,4**

NV.CM.M.3001.B

per spessore 3 mm

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **206,68**

% Manodopera: **88,6**

VOCE 3003

Sostituzione degli angolari in lamiera zincata verniciata.

NV.CM.M.3003.A

Sostituzione degli angolari.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **13,82**

% Manodopera: **27,6**

TARIFFA NV CATEGORIA IE

**CATEGORIA
IE**

IMPIANTI ELETTRICI

AVVERTENZE

5008207 *Verifica e attestazione della Conformità.*

Le voci di tariffa comprendono e compensano tutti gli oneri per le attività di Verifica e attestazione della Conformità.

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Motori elettrici

VOCE 3001

Sostituzione motore elettrico con nuovo di analoghe caratteristiche di fornitura Impresa. La voce comprende lo smontaggio del vecchio, lo sbarco, lo smaltimento e il montaggio del nuovo.

NV.IE.A.3001.A

per motori fino a 2,5 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **549,69**

% Manodopera: 45,1

NV.IE.A.3001.B

per motori oltre 2,5 kw fino a 5 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **539,98**

% Manodopera: 14,1

NV.IE.A.3001.C

per motori oltre 5 kw fino a 10 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **887,85**

% Manodopera: 8,6

NV.IE.A.3001.D

per motori oltre 10 kw fino a 15 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.388,67**

% Manodopera: 22,0

NV.IE.A.3001.E

per motori oltre 15 kw fino a 30 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.665,76**

% Manodopera: 14,8

VOCE 4001

Revisione del motore elettrico comprensiva di scomposizione e pulizia, ripristino degli isolamenti, verniciatura ed essiccazione in forno degli avvolgimenti, sostituzione cuscinetti (fornitura impresa) e test di funzionamento. La voce comprende lo smontaggio e il rimontaggio in opera e il trasporto da e per l'officina Impresa.

NV.IE.A.4001.A

per motori fino a 2,5 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **483,89**

% Manodopera: 63,5

NV.IE.A.4001.B

per motori oltre 2,5 kw fino a 5 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **582,82**

% Manodopera: 62,6

NV.IE.A.4001.C

per motori oltre 5 kw fino a 10 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **602,62**

% Manodopera: 63,8

NV.IE.A.4001.D

per motori oltre 10 kw fino a 15 kw

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO A

GRUPPO A	Motori elettrici		
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 759,67 % Manodopera: 65,6
NV.IE.A.4001.E per motori oltre 15 kw fino a 30 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 991,99 % Manodopera: 69,8
NV.IE.A.4001.F per motori oltre 30 kw fino a 50 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 1.256,47 % Manodopera: 67,4
NV.IE.A.4001.G per motori oltre 50 Kw fino a 75 Kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 1.928,52 % Manodopera: 76,7
NV.IE.A.4001.H per motori oltre 75 kw fino a 90 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 2.071,11 % Manodopera: 72,6
NV.IE.A.4001.I per motori oltre 90 kw fino a 150 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 3.275,76 % Manodopera: 77,8
NV.IE.A.4001.J per motori oltre 150 kw fino a 220 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 4.024,59 % Manodopera: 81,0
VOCE 4002 Riavvolgimento dello statore e verifica dell'isolamento dei motori elettrici:			
NV.IE.A.4002.A per motori fino a 2,5 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 221,42 % Manodopera: 64,4
NV.IE.A.4002.B per motori oltre 2,5 kw fino a 5 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 310,28 % Manodopera: 24,8
NV.IE.A.4002.C per motori oltre 5 kw fino a 10 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)			IMPORTO EURO: 425,63 % Manodopera: 27,1
NV.IE.A.4002.D per motori oltre 10 kw fino a 15 kw			

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO A

GRUPPO A	Motori elettrici		
	UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	802,38
		% Manodopera:	35,0
	NV.IE.A.4002.E per motori oltre 15 kw fino a 30 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	1.891,77
		% Manodopera:	44,5
	NV.IE.A.4002.F per motori oltre 30 kw fino a 50 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	3.896,29
		% Manodopera:	21,6
	NV.IE.A.4002.G per motori oltre 50 Kw fino a 75 Kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	4.447,83
		% Manodopera:	18,9
	NV.IE.A.4002.H per motori oltre 75 kw fino a 90 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	4.897,04
		% Manodopera:	8,4
	NV.IE.A.4002.I per motori oltre 90 kw fino a 150 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	6.443,49
		% Manodopera:	13,1
	NV.IE.A.4002.J per motori oltre 150 kw fino a 220 kw UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	IMPORTO EURO:	6.995,03
		% Manodopera:	12,0

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Elettroventilatori - estrattori

VOCE 4001

Revisione del motore degli elettroventilatori/estrattori e dell'estrattore/ventilatore. La voce comprende lo smontaggio e il rimontaggio in opera, la pulizia e la sostituzione dei cuscinetti con nuovi di fornitura Impresa.

NV.IE.B.4001.A

per motori fino a 3 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **485,06**

% Manodopera: 81,3

NV.IE.B.4001.B

per motori oltre 3 kw fino a 6 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **637,62**

% Manodopera: 85,8

NV.IE.B.4001.C

per motori oltre 6 kw fino a 9 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **790,18**

% Manodopera: 88,5

NV.IE.B.4001.D

per motori oltre 9 kw e fino a 20 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.260,81**

% Manodopera: 88,8

NV.IE.B.4001.E

per motori oltre 20 kw fino a 40 kw

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.617,70**

% Manodopera: 86,5

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Riscaldatori

VOCE 3001

Sostituzione della resistenza del riscaldatore con nuova di fornitura Impresa. La voce comprende lo smontaggio e lo smaltimento della vecchia e il montaggio della nuova.

NV.IE.C.3001.A

riscaldatori olio kW 12,7 - 440 V lungh mm 1.000 flangia diam mm 160.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.025,04**

% Manodopera: 49,3

NV.IE.C.3001.B

riscaldatori acqua motore principali e lavanda 36 kW 440 V lungh mm 1230 flangia diam. mm 300.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.888,82**

% Manodopera: 17,2

VOCE 4001

Revisione dei riscaldatori. La voce comprende l'apertura degli involucri e l'estrazione delle resistenze, la politura interna e la richiusura guarnendo a nuovo.

NV.IE.C.4001.A

per riscaldatori olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **644,02**

% Manodopera: 77,1

NV.IE.C.4001.B

per riscaldatori acqua motore principali.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **301,49**

% Manodopera: 51,1

NV.IE.C.4001.C

per riscaldatore acqua lavanda.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.433,61**

% Manodopera: 89,7

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Rilevazione incendi

VOCE 1001

Fornitura di basette per rilevatore ottici Notifier

NV.IE.D.1001.A

Fornitura di basette per rilevatore ottici Notifier

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **10,17**

% Manodopera: **0,0**

VOCE 3001

Sostituzione dei sensori ottici di rilevazione fumi analogico con microprocessore di tipo SDX 751 Notifier

NV.IE.D.3001.A

Sostituzione dei sensori ottici di rilevazione fumi analogico con microprocessore di tipo SDX 751 Notifier

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **140,12**

% Manodopera: **55,0**

VOCE 3002

Sostituzione del pulsante di emergenza incendio Notifier

NV.IE.D.3002.A

Sostituzione del pulsante di emergenza incendio Notifier

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **117,62**

% Manodopera: **32,7**

VOCE 3003

Sostituzione del sensore incendio Salwico

NV.IE.D.3003.A

Sostituzione del sensore incendio Salwico

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **430,37**

% Manodopera: **22,4**

VOCE 3004

Sostituzione del pulsante antincendio Salwico

NV.IE.D.3004.A

Sostituzione del pulsante antincendio Salwico

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **271,84**

% Manodopera: **28,3**

VOCE 3005

Sostituzione delle cassette antincendio a 2 vie Salwico

NV.IE.D.3005.A

Sostituzione delle cassette antincendio a 2 vie Salwico

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **240,89**

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Rilevazione incendi

% Manodopera: 16,0

VOCE 3006

Sostituzione della base dell'adattatore Salwico

NV.IE.D.3006.A

Sostituzione della base dell'adattatore Salwico

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **107,37**

% Manodopera: 71,7

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO E

GRUPPO E

Impianti di videosorveglianza e interfonii

VOCE 1001

Fornitura di cavo tipo RG 59

NV.IE.E.1001.A

Fornitura di cavo tipo RG 59

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **2,61**

% Manodopera: **0,0**

VOCE 1002

Fornitura di penzoli di cavo da:

NV.IE.E.1002.A

mmq 50 x 2,5 correati da finali con foro ø 10.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,09**

% Manodopera: **0,0**

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio di una plafoniera/interruttore/presa luce/rilevatore incendio/rilevatore fumo/testina sprinkler/etc.

NV.IE.E.2001.A

Smontaggio e rimontaggio di una plafoniera/interruttore/presa luce/rilevatore incendio/rilevatore fumo/testina sprinkler/etc.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **30,51**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Posa in opera di cavi di fornitura RFI per nuovi collegamenti di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori mediante infilaggio entro fori, tubi, canalette, ecc.. La voce comprende e compensa l'utilizzo di strumentazione, il carico e scarico dei materiali, lo spostamento da cantiere a luogo di posa dei cavi, nonché tutte le attività propedeutiche alla posa a bordo nave.

NV.IE.E.2002.A

Per ogni cavo di sezione complessiva sino a 30 mm² fino a m 10

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **382,86**

% Manodopera: **100,0**

NV.IE.E.2002.B

Sovrapprezzo per ogni m superiore ai 10 per ogni cavo di sezione complessiva sino a 30 mm²

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **993,10**

% Manodopera: **100,0**

NV.IE.E.2002.C

Per ogni cavo di sezione complessiva superiore a 30 mm² fino a m 10

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.298,22**

% Manodopera: **100,0**

NV.IE.E.2002.D

Sovrapprezzo per ogni m superiore ai 10 per ogni cavo di sezione complessiva superiore a 30 mm²

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **1.804,88**

% Manodopera: **100,0**

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO E

GRUPPO E

Impianti di videosorveglianza e interfon

VOCE 2003

Smontaggio e rimontaggio in ordine di funzionamento a fine lavoro il gruppo batterie avviamento gruppi diesel, realizzazione dei collegamenti ed esecuzione delle prove di funzionamento.

NV.IE.E.2003.A

Smontaggio e rimontaggio gruppo batterie avviamento gruppi diesel.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.093,87**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2004

Manutenzione meccanica degli interruttori 910/901 comprensiva di smontaggio e rimontaggio, pulizia, sgrassaggio, lubrificazione dei meccanismi e prova di funzionamento.

NV.IE.E.2004.A

Manutenzione meccanica degli interruttori 910/901.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **498,06**

% Manodopera: 86,8

VOCE 2005

Montaggio nuovo proiettore (di fornitura RFI). Compreso di controllo preventivo della linea alimentazione proiettori e modifiche staffa per adattamento, collegamento elettrico e prova di funzionamento.

NV.IE.E.2005.A

Montaggio nuovo proiettore (di fornitura RFI).

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **318,10**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Sostituzione e collegamento all'impianto video della nave di telecamere nei vari locali

NV.IE.E.3001.A

Sostituzione e collegamento all'impianto video della nave di telecamere nei vari locali

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **343,17**

% Manodopera: 44,7

VOCE 3002

Sostituzione di DVR impianto telecamere

NV.IE.E.3002.A

Sostituzione di DVR impianto telecamere

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **810,90**

% Manodopera: 14,2

VOCE 3003

Ripristino normale funzionamento dell'impianto di videosorveglianza in plancia Pr, rifacimento collegamenti e prova di funzionamento.

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Impianti di videosorveglianza e interfon

NV.IE.E.3003.A

Ripristino normale funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **589,82**

% Manodopera: **66,9**

VOCE 3004

Sostituzione delle cassette di derivazione di tipo ATEX dell'impianto videosorveglianza e interfon installate a cielo ed a parete:

NV.IE.E.3004.A

per cassette rotonde a quattro conduttori.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **224,51**

% Manodopera: **85,3**

NV.IE.E.3004.B

per cassette quadrate multiconduttori.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **451,17**

% Manodopera: **84,9**

VOCE 3006

Occlusione del passaggio a ponte e a paratia dei cavi elettrici dell'impianto videosorveglianza e interfon a mezzo di prodotto sigillante per paratie di classe "A".

NV.IE.E.3006.A

Occlusione del passaggio a ponte e a paratia dei cavi elettrici dell'impianto videosorveglianza e interfon.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **44,92**

% Manodopera: **42,5**

VOCE 3007

Sostituzione di amplificatore impianto diffusione sonora. Compreso di controllo linee preventivo, rinnovo capicorda sui finali di campo e prova di funzionamento.

NV.IE.E.3007.A

Sostituzione di amplificatore impianto diffusione sonora.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **609,41**

% Manodopera: **64,7**

TARIFFA NV CATEGORIA IE GRUPPO F

GRUPPO F

Giunti elettromagnetici (GEM)

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio di tutte le bobine del GEM. La voce si riferisce cad giunto elettromagnetico.

NV.IE.F.2001.A

Smontaggio e rimontaggio di tutte le bobine del GEM.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **788,75**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4001

Rigenerazione del GEM compreso di disaccoppiamento anello, ricostruzione isolamenti sul mozzo portanelli, introduzione a pressione anelli, rettifica al tornio, bendaggio e verniciatura.

NV.IE.F.4001.A

Rigenerazione del GEM.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **886,20**

% Manodopera: 48,9

VOCE 4002

Sostituzione del pacco anelli portaspazzole del GEM, compreso della costruzione della chiavetta in officina, smontaggio anello collettore giunto MM.PP, ripristino canale chiavetta, pulizia, sgrassaggio e verniciatura.

NV.IE.F.4002.A

Sostituzione del pacco anelli portaspazzole del GEM.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.702,31**

% Manodopera: 73,4

TARIFFA NV CATEGORIA ME

**CATEGORIA
ME**

MOTORI ENDOTERMICI

AVVERTENZE

5008217 *Trasporti e Movimentazioni*

In tutte le voci della tariffa dei prezzi si intendono compresi tutti i costi relativi ai trasporti e/o alle movimentazioni degli apparati sottoposti ad interventi manutentivi.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

VOCE 0002

Manutenzione dello stantuffo, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dello stantuffo dalla biella, la pulizia dei componenti, i rilievi dimensionali dello spinotto e della boccola di piede di biella, controllo del mantello dello stantuffo con liquidi penetranti. Sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.0002.A

Manutenzione dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **635,35**

% Manodopera: 93,7

VOCE 0003

Manutenzione della testa di biella, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della testa di biella, i rilievi dimensionali della testa di biella con la registrazione delle varie misurazioni, la pulizia delle superfici di unione e del foro, controllo della biella per mezzo di liquidi penetranti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.0003.A

Manutenzione della testa di biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **272,27**

% Manodopera: 88,3

VOCE 0004

Registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.0004.A

Pesatura della biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0005

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.A.0005.A

Rilievi dimensionali camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **132,79**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0006

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.A.0006.A

Misurazione delle flessioni dell'albero motore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **126,66**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0007

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

NV.ME.A.0007.A

Rilievi dimensionali del treno ingranaggi.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **506,66**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 0008

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) per verifica di assenza di discontinuità strutturali in corrispondenza del piano di appoggio della camicia.

NV.ME.A.0008.A

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) in corrispondenza del piano di appoggio della camicia.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **107,47**

% Manodopera: **70,3**

VOCE 0009

Manutenzione della valvola termostatica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola termostatica, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti la valvola termostatica, pulizia, verifica usura. Test di funzionamento. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.0009.A

Manutenzione della valvola termostatica.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 0010

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.A.0010.A

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **533,96**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie, compresi lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, il controllo della guarnizione di tenuta con sostituzione della stessa se necessario (di fornitura RFI) dopo accurata pulizia dei piani di tenuta.

NV.ME.A.2001.A

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **83,91**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Ripristino della filettatura di tutti i fori (madrevite) per le colonnette di serraggio della testata. La voce è riferita ad una testata.

NV.ME.A.2002.A

Ripristino della filettatura di tutti i fori (madrevite) per le colonnette di serraggio della testata.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A		Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm	
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	83,34
		% Manodopera:	30,2
VOCE 2003			
Smontaggio e rimontaggio della colonnetta di serraggio della testata.			
NV.ME.A.2003.A			
Smontaggio e rimontaggio della colonnetta di serraggio della testata.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	76,99
		% Manodopera:	99,1
VOCE 2004			
Estrazione dall'incastellatura delle parti di colonnetta di serraggio rotta e ripristino della filettatura del foro.			
NV.ME.A.2004.A			
Estrazione dall'incastellatura delle parti di colonnetta di serraggio rotta.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	420,26
		% Manodopera:	99,5
VOCE 2005			
Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, pulverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.			
NV.ME.A.2005.A			
Smontaggio e rimontaggio della testata.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	1.042,74
		% Manodopera:	99,8
VOCE 2006			
Smontaggio e rimontaggio in opera delle boccole dei bilancieri.La voce è riferita ad una testata.			
NV.ME.A.2006.A			
Smontaggio e rimontaggio delle boccole dei bilancieri.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	114,42
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2007			
Regolazione del gioco delle punterie dell'intero motore.			
NV.ME.A.2007.A			
Regolazione delle punterie.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	251,92
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2008			
Smontaggio e rimontaggio in opera del pulverizzatore.			

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

NV.ME.A.2008.A

Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,42**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2009

Smontaggio e rimontaggio in opera della valvola avviamento o della valvola spia gas, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.A.2009.A

Smontaggio e rimontaggio della valvola avviamento o della valvola spia gas.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,42**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2010

Smontaggio e rimontaggio in opera dello stantuffo, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del cuscinetto di testa di biella, i rilievi dimensionali del corrispondente perno di biella, redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.2010.A

Smontaggio e rimontaggio dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **573,51**

% Manodopera: 99,8

VOCE 2011

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera.

NV.ME.A.2011.A

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **345,38**

% Manodopera: 99,4

VOCE 2012

Revisione della camicia cilindro in opera, compresi i rilievi dimensionali, la verifica dei piani di tenuta con la testata e l'eliminazione dell'eventuale gradino di usura di fine corsa stantuffo. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.2012.A

Revisione camicia cilindro in opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **304,73**

% Manodopera: 99,7

VOCE 2013

Smontaggio e rimontaggio in opera della camicia cilindro.

NV.ME.A.2013.A

Smontaggio e rimontaggio della camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **241,80**

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

% Manodopera: 99,4

VOCE 2014

Smontaggio e rimontaggio albero motore, compresi lo smontaggio di tutte le interferenze, il sollevamento del motore sguarnito ed il suo posizionamento su appositi supporti, lo smontaggio della coppa olio, lo smontaggio ed il riordino dei cuscinetti di banco e dei prigionieri di bloccaggio, la pulizia dei condotti di lubrificazione, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni delle superfici e delle ovalizzazioni dei perni di banco. Rimontaggio in opera di tutti i componenti smontati e del motore in ordine di funzionamento incluso il suo allineamento con l'alternatore. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.2014.A

Smontaggio e rimontaggio albero motore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 25.611,32

% Manodopera: 98,9

VOCE 2015

Smontaggio e rimontaggio del cuscinetto di banco e/o del reggisinta, compresi lo smontaggio dei prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco, la pulizia dei condotti di lubrificazione, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni delle superfici e delle ovalizzazioni dei perni di banco. Rimontaggio in opera di tutti i componenti smontati. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.2015.A

Smontaggio e rimontaggio cuscinetto di banco e/o reggisinta.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 572,10

% Manodopera: 100,0

VOCE 2016

Smontaggio e rimontaggio in opera delle coperture. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.A.2016.A

Smontaggio e rimontaggio delle coperture.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 419,54

% Manodopera: 100,0

VOCE 2017

Smontaggio e rimontaggio in opera:

NV.ME.A.2017.A

della pompa iniezione combustibile compreso il controllo degli anticipi. Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 196,12

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.2017.B

della pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 95,35

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.2017.C

del rullo pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 133,49

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A	Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm		
		% Manodopera:	100,0
NV.ME.A.2017.D			
del rullo del pattino con il relativo perno.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	114,42
		% Manodopera:	100,0
NV.ME.A.2017.E			
della sede asta punteria.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	57,21
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2018			
Smontaggio e rimontaggio del distributore aria avviamento, compresa la riguarnitura dei raccordi.			
NV.ME.A.2018.A			
Smontaggio e rimontaggio del distributore aria avviamento.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	247,91
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2019			
Pulizia e disincrostazione delle camere di circolazione acqua raffreddamento dell'incastellatura, visita e manutenzione delle superfici di tenuta acqua camicia-incastellatura. La voce è riferita all'Intero motore.			
NV.ME.A.2019.A			
Pulizia e disincrostazione delle camere di circolazione acqua raffreddamento dell'incastellatura, visita e manutenzione delle superfici di tenuta acqua camicia-incastellatura.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	686,52
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2020			
Smontaggio e rimontaggio in opera della pompa trainata alimento nafta.			
NV.ME.A.2020.A			
Smontaggio e rimontaggio in opera della pompa trainata alimento nafta.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	305,12
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2021			
Smontaggio e rimontaggio in opera della pompa trainata acqua raffreddamento/olio lubrificazione.			
NV.ME.A.2021.A			
Smontaggio e rimontaggio in opera della pompa trainata acqua raffreddamento/olio lubrificazione.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	686,52
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2022			
Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.			

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

NV.ME.A.2022.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **11,44**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2023

Revisione della valvola di sicurezza portello carter, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la valvola di sicurezza portello carter e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.2023.A

Revisione della valvola di sicurezza portello carter.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **171,63**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2024

Ispezione e serraggio di: La voce si riferisce CAD Motore.

NV.ME.A.2024.A

perni di unione incastellatura-coppa olio-tacchettatura.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **495,82**

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.2024.B

perni di unione coppa olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **328,91**

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.2024.C

perni di unione della fondazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **265,57**

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.2024.D

dei supporti motore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **265,57**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2025

Smontaggio, pulizia e rimontaggio della coppa olio a motore in opera.

NV.ME.A.2025.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio della coppa olio a motore in opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.993,73**

% Manodopera: 97,7

VOCE 2026

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

Sostituzione motore completo (di fornitura RFI), compreso lo scollegamento/collegamento del motore, lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, montaggio in ordine di funzionamento, allineamento con l'alternatore e prove di funzionamento.

NV.ME.A.2026.A

Sostituzione motore completo (di fornitura RFI).

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **16.267,39**

% Manodopera: 99,8

VOCE 2027

Manutenzione della scatola tenuta olio albero motore lato volano., compreso smontaggio, ispezione e rimontaggio della scatola tenuta olio albero motore lato volano e sostituzione delle tenute e dei paraoli (di fornitura RFI).

NV.ME.A.2027.A

Manutenzione della scatola tenuta olio albero motore lato volano.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.504,92**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2028

Pulizia e disincrostazione dei collettori gas di scarico, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio, scomposizione e ricomposizione, pulizia e disincrostazione dei collettori gas di scarico e sostituzione della guarnitura (di fornitura RFI) se necessario.

NV.ME.A.2028.A

Pulizia e disincrostazione dei collettori gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.406,57**

% Manodopera: 84,0

VOCE 2029

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

NV.ME.A.2029.A

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **209,77**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2030

Pulizia e disincrostazione del vano aspirazione aria sull'incastellatura (con refrigerante aria tolto d'opera), compresa l'ispezione e la verifica della pervietà del condotto di spurgo.

NV.ME.A.2030.A

Pulizia e disincrostazione del vano aspirazione aria sull'incastellatura (con refrigerante aria tolto d'opera).

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **437,20**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2031

Manutenzione del refrigerante olio fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante olio, la scovolatura del fascio tubiero, la sostituzione degli anodi (di fornitura impresa), ispezione e pulizia delle parti componenti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

NV.ME.A.2031.A

Manutenzione del refrigerante olio fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **798,43**

% Manodopera: **90,8**

VOCE 2032

Scovolatura in opera del fascio tubiero del refrigerante olio.

NV.ME.A.2032.A

Scovolatura in opera del fascio tubiero del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **381,40**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2033

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce sul posto, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre acqua dolce, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua dolce, la pulizia sul posto delle piastre e la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni, (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.2033.A

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce sul posto.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **481,25**

% Manodopera: **91,1**

VOCE 2034

Manutenzione del refrigerante aria fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante aria, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante aria, pulizia dei coperchi, pulizia a mezzo di bagno chimico del fascio tubiero, eventuale ripristino filettatura dei fori, sostituzione guarnizioni e anodi (di fornitura RFI), verniciatura. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.2034.A

Manutenzione del refrigerante aria fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.377,53**

% Manodopera: **96,9**

VOCE 2035

Smontaggio e rimontaggio in opera della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.A.2035.A

Smontaggio e rimontaggio della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.147,03**

% Manodopera: **99,8**

VOCE 2036

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

NV.ME.A.2036.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **247,91**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2037

Smontaggio e rimontaggio convogliatore aria aspirazione della turbosoffiante.

NV.ME.A.2037.A

Smontaggio e rimontaggio convogliatore aria aspirazione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2038

Smontaggio e rimontaggio guarnizioni gas di scarico alla turbosoffiante.

NV.ME.A.2038.A

Smontaggio e rimontaggio guarnizioni gas di scarico alla turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **284,64**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2039

Smontaggio e rimontaggio in opera dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.A.2039.A

Smontaggio e rimontaggio dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,42**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2040

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.A.2040.A

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.223,44**
% Manodopera: 99,5

VOCE 3001

Sostituzione della guarnizione (di fornitura RFI) della portina di ispezione e ripristino, ove necessario, dei prigionieri di serraggio.

NV.ME.A.3001.A

Sostituzione della guarnizione (di fornitura RFI) della portina di ispezione e ripristino, ove necessario, dei prigionieri di serraggio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **26,70**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4001

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

Revisione della testata compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, l'ispezione delle superfici di contatto, la smerigliatura e/o tornitura delle valvole e dei relativi seggi, "blue test" sulle valvole, smontaggio e rimontaggio delle guida valvola con alesatura delle stesse, se necessario, ripristino della filettatura di tutti i fori. E' compresa inoltre la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) ed il rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, nonché la pressatura della testata prima e dopo l'intervento, il controllo dei bilancieri, la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4001.A

Revisione della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.506,54**

% Manodopera: 99,3

VOCE 4002

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata, compreso il ripristino del metallo mancante ove necessario.

NV.ME.A.4002.A

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **365,71**

% Manodopera: 97,6

VOCE 4003

Pressatura della testata.

NV.ME.A.4003.A

Pressatura della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **127,59**

% Manodopera: 99,3

VOCE 4004

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4004.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **257,09**

% Manodopera: 98,5

VOCE 4006

Revisione della valvola avviamento, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica. Sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4006.A

Revisione della valvola avviamento.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **277,82**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4007

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A	Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm		
Rettifica del piano di tenuta della valvola spia gas.			
NV.ME.A.4007.A			
Rettifica deL piano di tenuta della valvola spia gas.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	177,45
		% Manodopera:	85,2
VOCE 4008			
Alesatura della guida valvola			
NV.ME.A.4008.A			
Alesatura della guida valvola.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	96,91
		% Manodopera:	52,0
VOCE 4010			
Alesatura dell'alloggio della guida valvola.			
NV.ME.A.4010.A			
Alesatura dell'alloggio della guida valvola.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	430,80
		% Manodopera:	99,4
VOCE 4011			
Alesatura della sede di tenuta della valvola.			
NV.ME.A.4011.A			
Alesatura della sede di tenuta della valvola.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	202,55
		% Manodopera:	99,5
VOCE 4012			
Sabbatura del corpo testata con l'asportazione di ogni residuo di precedente vernice ed incrostazioni, verniciatura con prodotti resistenti al calore.			
NV.ME.A.4012.A			
Sabbatura e verniciatura della testata.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	201,47
		% Manodopera:	57,5
VOCE 4013			
Sostituzione boccola piede di biella, compreso lo smontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera, barenatura della nuova boccola per ripristino tolleranze e controllo allineamento. Rimontaggio della boccola. Sono inoltre compresi i rilievi dimensionali della boccola del piede di biella la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.A.4013.A			
Sostituzione boccola piede di biella			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	596,50
		% Manodopera:	99,7

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

VOCE 4014

Revisione camicia cilindro fuori opera, compresa la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della superficie di scorrimento del pistone, la pulizia della superficie esterna della camicia cilindro e dei passaggi del lubrificante, il ripristino dei tratti incrociati della superficie interna, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4014.A

Revisione camicia cilindro fuori opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **304,42**

% Manodopera: 88,8

VOCE 4015

Eliminazione del gradino di usura di fine corsa stantuffo, sono compresi i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4015.A

Eliminazione del gradino di usura di fine corsa stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **151,64**

% Manodopera: 83,1

VOCE 4016

Rettifica, fuori opera, della superficie di contatto della camicia cilindro con l'incastellatura, compresi i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4016.A

Rettifica, fuori opera, della superficie di contatto della camicia cilindro con l'incastellatura.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **257,80**

% Manodopera: 98,0

VOCE 4017

Revisione della pompa iniezione combustibile, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la pompa e la loro pulizia, la lappatura e la smerigliatura delle superfici di tenuta, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, prova al banco e prova idraulica di tenuta. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4017.A

Revisione della pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **410,59**

% Manodopera: 98,2

VOCE 4018

Revisione del distributore aria avviamento fuori opera, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti il distributore aria avviamento, la spianatura ed eventuale rettifica delle superfici di contatto, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4018.A

Revisione del distributore aria avviamento fuori opera.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

GRUPPO A	Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm		
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	821,19
		% Manodopera:	98,2
VOCE 4019			
Revisione del gruppo Mecman, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del gruppo Mecman, lo smontaggio di tutte le parti componenti il gruppo Mecman, la spianatura ed eventuale rettifica delle superfici di contatto, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.A.4019.A			
Revisione del gruppo Mecman.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	694,28
		% Manodopera:	98,4
VOCE 4020			
Smerigliatura dell'incastellatura in corrispondenza del piano di appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro, eseguita con camicia cilindro fuori d'opera.			
NV.ME.A.4020.A			
Smerigliatura dell'incastellatura in corrispondenza del piano di appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	190,70
		% Manodopera:	100,0
VOCE 4021			
Barenatura della superficie d'appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.			
NV.ME.A.4021.A			
Barenatura della superficie d'appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	889,30
		% Manodopera:	99,5
VOCE 4022			
Costruzione ed installazione di un anello in acciaio, di dimensione adeguata alla barenatura della superficie di appoggio della camicia cilindro (inferiore o superiore).			
NV.ME.A.4022.A			
Costruzione ed installazione sulla superficie di appoggio della camicia cilindro (inferiore o superiore), a seguito di barenatura, di anello in acciaio.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	579,55
		% Manodopera:	76,4
VOCE 4023			
Smontaggio e rimontaggio della piastra di tenuta dell'incastellatura (con camicia fuori d'opera), compresa pulizia e rettifica dei piani di tenuta e sostituzione delle guarniture (di fornitura RFI).			
NV.ME.A.4023.A			
Smontaggio e rimontaggio della piastra di tenuta dell'incastellatura.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	463,75
		% Manodopera:	98,7

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

VOCE 4024

Revisione fuori opera comprensiva di smontaggio di tutte le parti componenti la pompa e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite. Delle pompe trainate:

NV.ME.A.4024.A

olio lubrificazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **456,27**

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.4024.B

acqua raffreddamento.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **456,27**

% Manodopera: 100,0

NV.ME.A.4024.C

alimento nafta, compresa di calibrazione e test al banco.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **315,96**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4025

Costruzione flangia cieca per tubo fascio tubiero del refrigerante aria/olio.

NV.ME.A.4025.A

Costruzione flangia cieca per tubo fascio tubiero del refrigerante aria/olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **112,46**

% Manodopera: 84,8

VOCE 4026

Pressatura fuori opera del refrigerante olio.

NV.ME.A.4026.A

Pressatura fuori opera del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **153,48**

% Manodopera: 99,4

VOCE 4027

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre acqua dolce, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua dolce, la pulizia delle piastre a mezzo di bagno chimico, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.4027.A

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.726,46**

% Manodopera: 97,2

VOCE 4028

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

Pressatura del refrigerante aria fuori opera.

NV.ME.A.4028.A

Pressatura del refrigerante aria fuori opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **229,76**

% Manodopera: **99,6**

VOCE 4029

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4029.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.889,60**

% Manodopera: **93,7**

VOCE 4030

Revisione dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti l'autoregolatore di giri e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, la fornitura e la sostituzione da parte dell'impresa delle guarnizioni, taratura dell'autoregolatore di giri. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4030.A

Revisione dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.832,21**

% Manodopera: **90,8**

VOCE 4031

Revisione dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte le parti componenti lo smorzatore e la sostituzione degli elementi non più utilizzabili. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.A.4031.A

Revisione dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **6.236,91**

% Manodopera: **82,3**

VOCE 4032

Revisione del filtro olio di tipo Duplex, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del filtro olio di tipo Duplex, la scomposizione delle parti componenti il filtro olio tipo Duplex e la loro pulizia, revisione della valvola deviatrice a sei vie e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.4032.A

Revisione del filtro olio di tipo Duplex.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.130,83**

% Manodopera: **96,2**

VOCE 4033

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Diesel generatori 8 cilindri in linea, diametro 230mm

Revisione del filtro nafta di tipo Duplex, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del filtro nafta di tipo Duplex, la scomposizione delle parti componenti il filtro nafta di tipo Duplex e la loro pulizia, revisione della valvola deviatrice e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.A.4033.A

Revisione del filtro nafta di tipo Duplex.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **365,43**

% Manodopera: **88,3**

VOCE 5001

Estrazione del perno rotto dall'incastellatura a pompa fuori opera (olio lubrificazione, acqua raffreddamento o alimento nafta).

NV.ME.A.5001.A

Estrazione del perno rotto dall'incastellatura a pompa fuori opera (olio lubrificazione, acqua raffreddamento o alimento nafta).

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **95,35**

% Manodopera: **100,0**

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 0002

Manutenzione dello stantuffo, compresa la rimozione dello spinotto dello stantuffo, la scomposizione della testina dal mantello, accurata pulizia delle parti scomposte, rettifica delle superfici di contatto tra testina e mantello, ripristino della superficie testa pistone alla conformazione originaria, fresatura dei piani orizzontali e lucidatura delle superfici, rilievi dimensionali della testina (gola e verifica dell'usura della superficie di contatto) e dello spinotto, controllo del mantello dello stantuffo con liquidi penetranti, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.0002.A

Manutenzione dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.658,47**
% Manodopera: 93,7

VOCE 0003

Manutenzione della testa di biella, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della testa di biella, i rilievi dimensionali della testa di biella con la registrazione delle varie misurazioni, la pulizia delle superfici di unione e del foro, controllo della biella per mezzo di liquidi penetranti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.0003.A

Manutenzione della testa di biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **335,60**
% Manodopera: 90,5

VOCE 0004

Registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.0004.A

Pesatura della biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**
% Manodopera: 100,0

VOCE 0005

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) per verifica di assenza di discontinuità strutturali sulla camicia fuori opera.

NV.ME.B.0005.A

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) sulla camicia fuori opera

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **107,47**
% Manodopera: 70,3

VOCE 0006

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.B.0006.A

Rilievi dimensionali camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **177,05**
% Manodopera: 100,0

VOCE 0007

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.B.0007.A

Misurazione delle flessioni dell'albero motore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **202,24**
% Manodopera: 100,0

VOCE 0008

Rilievi dimensionali del treno ingranaggi. Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.B.0008.A

Rilievi dimensionali del treno ingranaggi.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **544,80**
% Manodopera: 100,0

VOCE 0009

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) per verifica di assenza di discontinuità strutturali in corrispondenza del piano di appoggio della camicia.

NV.ME.B.0009.A

Controllo non distruttivo (liquidi penetranti) in corrispondenza del piano di appoggio della camicia.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **108,17**
% Manodopera: 70,5

VOCE 0010

Manutenzione della valvola termostatica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola termostatica, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti la valvola termostatica, pulizia, verifica usura. Test di funzionamento. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.0010.A

Manutenzione della valvola termostatica.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **212,02**
% Manodopera: 89,9

VOCE 0011

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.B.0011.A

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **533,96**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, il controllo della guarnizione di tenuta con sostituzione della stessa se necessario (di fornitura RFI) dopo accurata pulizia dei piani di tenuta.

NV.ME.B.2001.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	95,35
% Manodopera:	100,0

VOCE 2002

Ripristino della filettatura di tutti i fori (madrevite) per le colonnette di serraggio della testata.

NV.ME.B.2002.A

Ripristino della filettatura di tutti i fori (madrevite) per le colonnette di serraggio della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	125,02
% Manodopera:	30,2

VOCE 2003

Smontaggio e rimontaggio della colonnetta di serraggio della testata.

NV.ME.B.2003.A

Smontaggio e rimontaggio della colonnetta di serraggio della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	96,06
% Manodopera:	99,3

VOCE 2004

Estrazione dall'incastellatura delle parti di colonnetta di serraggio rotta e ripristino della filettatura del foro.

NV.ME.B.2004.A

Estrazione dall'incastellatura delle parti di colonnetta di serraggio rotta.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	508,78
% Manodopera:	99,6

VOCE 2005

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, polverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.B.2005.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	1.783,18
% Manodopera:	99,7

VOCE 2006

Smontaggio e rimontaggio in opera delle boccole dei bilancieri. La voce è riferita ad una testata.

NV.ME.B.2006.A

Smontaggio e rimontaggio delle boccole dei bilancieri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	133,49
% Manodopera:	100,0

VOCE 2007

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Regolazione del gioco delle punterie dell'intero motore.

NV.ME.B.2007.A

Regolazione delle punterie.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **264,52**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2008

Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.

NV.ME.B.2008.A

Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **133,49**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2009

Smontaggio e rimontaggio in opera della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.

NV.ME.B.2009.A

Smontaggio e rimontaggio della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **125,86**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2010

Smontaggio e rimontaggio in opera dello stantuffo, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del cuscinetto di testa di biella, i rilievi dimensionali del corrispondente perno di biella, redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.2010.A

Smontaggio e rimontaggio dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **764,92**

% Manodopera: 99,7

VOCE 2011

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera.

NV.ME.B.2011.A

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **345,38**

% Manodopera: 99,4

VOCE 2012

Revisione della camicia cilindro in opera, compresi i rilievi dimensionali, la verifica dei piani di tenuta con la testata e l'eliminazione dell'eventuale gradino di usura di fine corsa stantuffo. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.2012.A

Revisione camicia cilindro in opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **421,17**

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B	Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm		
		% Manodopera:	99,3
VOCE 2013			
Smontaggio e rimontaggio in opera della camicia cilindro.			
NV.ME.B.2013.A			
Smontaggio e rimontaggio della camicia cilindro.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	356,22
		% Manodopera:	99,4
VOCE 2014			
Smontaggio e rimontaggio del cuscinetto di banco e/o del reggispira, compresi lo smontaggio dei prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco, la pulizia dei condotti di lubrificazione, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni delle superfici e delle ovalizzazioni dei perni di banco. Rimontaggio in opera di tutti i componenti smontati. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.B.2014.A			
Smontaggio e rimontaggio cuscinetto di banco e/o reggispira.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	686,52
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2015			
Smontaggio e rimontaggio in opera delle coperture. La voce è riferita all'intero motore.			
NV.ME.B.2015.A			
Smontaggio e rimontaggio delle coperture.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	457,68
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2016			
Smontaggio e rimontaggio in opera:			
NV.ME.B.2016.A			
della pompa iniezione combustibile compreso il controllo degli anticipi. Redazione e consegna del report delle misure rilevate.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	284,64
		% Manodopera:	100,0
NV.ME.B.2016.B			
la pompa iniezione combustibile			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	133,49
		% Manodopera:	100,0
NV.ME.B.2016.C			
il rullo del pattino con il relativo perno.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	209,77
		% Manodopera:	100,0
NV.ME.B.2016.D			
la sede asta punteria.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	152,56

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B	Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm	
		% Manodopera: 100,0 NV.ME.B.2016.E la leva comando cremagliera pompa iniezione combustibile. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 57,21 % Manodopera: 100,0 NV.ME.B.2016.F il tronco dell'albero a camme UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 1.648,04 % Manodopera: 100,0
		VOCE 2017 Smontaggio e rimontaggio in opera: NV.ME.B.2017.A Smontaggio e rimontaggio gruppo inversione. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 2.553,30 % Manodopera: 99,8
		VOCE 2018 Revisione del servomotore del fermo, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite. NV.ME.B.2018.A Revisione del servomotore del fermo. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 362,33 % Manodopera: 100,0
		VOCE 2019 Smontaggio e rimontaggio del distributore aria avviamento, compresa la sostituzione delle guarnizioni dei raccordi componenti. NV.ME.B.2019.A Smontaggio e rimontaggio del distributore aria avviamento. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 381,40 % Manodopera: 100,0
		VOCE 2020 Pulizia e disincrostazione delle camere di circolazione acqua raffreddamento dell'incastellatura, visita e manutenzione delle superfici di tenuta acqua camicia-incastellatura.La voce è riferita all'Intero motore. NV.ME.B.2020.A Pulizia e disincrostazione delle camere di circolazione acqua raffreddamento dell'incastellatura, visita e manutenzione delle superfici di tenuta acqua camicia-incastellatura. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna) IMPORTO EURO: 927,13 % Manodopera: 90,5

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 2021

Smontaggio e rimontaggio della portina di ispezione.

NV.ME.B.2021.A

Smontaggio e rimontaggio della portina di ispezione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **19,07**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2022

Revisione della valvola di sicurezza portina carter, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola di sicurezza portina carte, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica e sostituzione di tutta quella non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.2022.A

Revisione della valvola di sicurezza portina carter.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2024

Ispezione e serraggio di:
(La voce si riferisce CAD Motore)

NV.ME.B.2024.A

perni di unione coppa olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **506,66**
% Manodopera: 100,0

NV.ME.B.2024.B

perni unione basamento-fondazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **468,52**
% Manodopera: 100,0

NV.ME.B.2024.C

colonne unione basamento incastellatura.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **614,25**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2027

Manutenzione tronco dei collettori gas di scarico, compreso smontaggio e rimontaggio del tronco collettore gas di scarico (da flangia a flangia), pulizia e disincrostazione.

NV.ME.B.2027.A

Manutenzione tronco dei collettori gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **240,62**
% Manodopera: 63,4

VOCE 2028

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Manutenzione tronco tubo di collegamento tra il collettore gas di scarico e turbosoffiante, compreso lo smontaggio e rimontaggio del tronco tubo di collegamento tra il collettore gas di scarico e turbosoffiante, pulizia e disincrostazione.

NV.ME.B.2028.A

Manutenzione tronco tubo di collegamento tra il collettore gas di scarico e turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2029

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

NV.ME.B.2029.A

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **324,19**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2030

Manutenzione del collettore aria di lavaggio, compreso lo smontaggio e d il rimontaggio del collettore aria di lavaggio, pulizia e disincrostazione.

NV.ME.B.2030.A

Manutenzione del collettore aria di lavaggio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.733,73**
% Manodopera: 94,6

VOCE 2031

Manutenzione del collettore di aspirazione aria, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del collettore di aspirazione aria, pulizia e disincrostazione.

NV.ME.B.2031.A

Manutenzione del collettore di aspirazione aria.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **355,04**
% Manodopera: 75,2

VOCE 2032

Manutenzione refrigerante olio riduttori a fascio tubiero fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio riduttori a fascio tubiero, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante olio riduttori a fascio tubiero, la pulizia delle parti componenti in apposito bagno degrassante e disincrostante, la scovolatura del fascio tubiero, la sostituzione degli zinchi (di fornitura Impresa). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.2032.A

Manutenzione refrigerante olio riduttori a fascio tubiero fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **958,00**
% Manodopera: 95,6

VOCE 2033

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante olio riduttori.

NV.ME.B.2033.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante olio riduttori.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **57,21**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2034

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante.

NV.ME.B.2034.A

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **64,84**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2035

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce sul posto, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre acqua dolce, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua dolce, la pulizia delle piastre, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI).Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.2035.A

Manutenzione refrigerante acqua dolce a piastre sul posto.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **688,77**
% Manodopera: 96,9

VOCE 2036

Manutenzione delle serpentine di raffreddamento olio del cuscinetto linea asse, compreso lo smontaggio, la pulizia ed il rimontaggio in opera della serpentina raffreddamento olio del cuscinetto linea asse.La voce è riferita a tutte le serpentine del singolo cuscinetto.

NV.ME.B.2036.A

Manutenzione delle serpentine di raffreddamento olio del cuscinetto linea asse.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **381,40**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2037

Pulizia del carter del motore, compreso gli smontaggi ed il rimontaggio dei portelli di ispezione.

NV.ME.B.2037.A

Pulizia del carter del motore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **466,68**
% Manodopera: 81,7

VOCE 2038

Smontaggio e rimontaggio in opera della turbosoffiante.

NV.ME.B.2038.A

Smontaggio e rimontaggio della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.792,36**
% Manodopera: 99,5

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 2039

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

NV.ME.B.2039.A

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2040

Smontaggio e rimontaggio convogliatore aria aspirazione della turbosoffiante.

NV.ME.B.2040.A

Smontaggio e rimontaggio convogliatore aria aspirazione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **324,19**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2041

Smontaggio e rimontaggio guarnizioni gas di scarico alla turbosoffiante.

NV.ME.B.2041.A

Smontaggio e rimontaggio guarnizioni gas di scarico alla turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **457,68**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2042

Smontaggio e rimontaggio in opera dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.B.2042.A

Smontaggio e rimontaggio dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **209,77**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2043

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.B.2043.A

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.066,76**

% Manodopera: 99,5

VOCE 3001

Sostituzione della guaina (fornitura RFI) al pulverizzatore fuori opera, comprese le necessarie lavorazioni alle macchine utensili (smerigliatura).

NV.ME.B.3001.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Sostituzione della guaina (fornitura RFI) al polverizzatore fuori opera
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**
% Manodopera: 100,0

VOCE 3002

Sostituzione della tubazione acqua raffreddamento polverizzatori (in entrata ed in uscita dai polverizzatori, materiali di fornitura RFI). La voce è riferita a tutti i polverizzatori del motore.

NV.ME.B.3002.A

Sostituzione della tubazione acqua raffreddamento polverizzatori.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **305,12**
% Manodopera: 100,0

VOCE 3003

Sostituzione della guarnizione (di fornitura RFI) della portina di ispezione e ripristino, ove necessario, dei prigionieri di serraggio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della portina di ispezione.

NV.ME.B.3003.A

Sostituzione della guarnizione (di fornitura RFI) della portina di ispezione e ripristino, ove necessario, dei prigionieri di serraggio.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **22,88**
% Manodopera: 100,0

VOCE 3004

Sostituzione della guarnitura del giunto di dilatazione uscita turbina, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del giunto dilatazione uscita turbina, la spianatura delle superfici di contatto e la sostituzione della guarnitura in rame imbottito di fornitura impresa.

NV.ME.B.3004.A

Sostituzione della guarnitura del giunto di dilatazione uscita turbina.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **623,99**
% Manodopera: 72,7

VOCE 3005

Eliminazione delle perdite gas della condotta principale dai motori al fumaio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio delle coibentazione, sostituzione della coibentazione ove necessario, individuazione e riparazione delle lesioni. La voce è riferita alla singola condotta.

NV.ME.B.3005.A

Eliminazione delle perdite gas della condotta principale dai motori al fumaio.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **712,09**
% Manodopera: 87,0

VOCE 3006

Ricostruzione della copertura in feltro sul convogliatore aria aspirazione.

NV.ME.B.3006.A

Ricostruzione della copertura in feltro sul convogliatore aria aspirazione.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.514,30**
% Manodopera: 99,5

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 4001

Revisione della testata compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, l'ispezione delle superfici di contatto, la smerigliatura e/o tornitura delle valvole e dei relativi seggi, "blue test" sulle valvole, smontaggio e rimontaggio delle guida valvola con alesatura delle stesse, se necessario, ripristino della filettatura di tutti i fori. E' compresa inoltre la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) ed il rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, nonché la pressatura della testata prima e dopo l'intervento, il controllo dei bilancieri, la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4001.A

Revisione della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 2.247,92

% Manodopera: 99,3

VOCE 4002

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata, compreso il ripristino del metallo mancante ove necessario.

NV.ME.B.4002.A

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 509,86

% Manodopera: 97,4

VOCE 4003

Pressatura della testata.

NV.ME.B.4003.A

Pressatura della testata.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 152,78

% Manodopera: 99,4

VOCE 4004

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4004.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 460,73

% Manodopera: 99,2

VOCE 4005

Lappatura dei piani speculari del corpo pulverizzatore

NV.ME.B.4005.A

Lappatura dei piani speculari del corpo pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: 440,65

% Manodopera: 91,5

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 4007

Revisione della valvola avviamento, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4007.A

Revisione della valvola avviamento.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **328,20**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4008

Revisione della valvola di sicurezza, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4008.A

Revisione della valvola di sicurezza.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **196,12**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4009

Rettifica del piano di tenuta della valvola spia gas.

NV.ME.B.4009.A

Rettifica del piano di tenuta della valvola spia gas.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **224,08**
% Manodopera: 89,9

VOCE 4010

Alesatura dell'alloggio della guida valvola.

NV.ME.B.4010.A

Alesatura dell'alloggio della guida valvola.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **430,80**
% Manodopera: 99,4

VOCE 4011

Alesatura della sede di tenuta della valvola.

NV.ME.B.4011.A

Alesatura della sede di tenuta della valvola.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **268,56**
% Manodopera: 99,4

VOCE 4012

Manutenzione della lanterna (aspirazione o scarico), compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della lanterna (aspirazione o scarico), la pulizia ed il decapaggio interno, rettifica o smerigliatura della sede della lanterna.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

NV.ME.B.4012.A

Manutenzione della lanterna (aspirazione o scarico)

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **441,43**

% Manodopera: 60,5

VOCE 4013

Sostituzione del fondello della lanterna (aspirazione o scarico).Fondello di fornitura RFI.

NV.ME.B.4013.A

Sostituzione del fondello della lanterna (aspirazione o scarico).

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.584,53**

% Manodopera: 90,9

VOCE 4014

Revisione della cannola adduzione acqua della lanterna, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della cannola di adduzione acqua della lanterna, pulizia, lubrificazione e sostituzione delle guarnizioni (di fornitura RFI).

NV.ME.B.4014.A

Revisione della cannola adduzione acqua della lanterna.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **173,40**

% Manodopera: 99,0

VOCE 4015

Costruzione e montaggio in opera di una boccola sul foro di entrata acqua di raffreddamento testata, comprese le lavorazioni necessarie (alesatura) per il montaggio ad interferenza della boccola.

NV.ME.B.4015.A

Costruzione e montaggio in opera di una boccola sul foro di entrata acqua di raffreddamento testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **211,37**

% Manodopera: 71,5

VOCE 4016

Pressatura della lanterna (aspirazione o scarico).

NV.ME.B.4016.A

Pressatura della lanterna (aspirazione o scarico)

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **139,83**

% Manodopera: 99,3

VOCE 4017

Sabbatura del corpo testata con l'asportazione di ogni residuo di precedente vernice ed incrostazioni, verniciatura con prodotti resistenti al calore.

NV.ME.B.4017.A

Sabbatura e verniciatura della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **317,93**

% Manodopera: 72,8

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 4018

Sostituzione boccola piede di biella, compreso lo smontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera, barenatura della nuova boccola (di fornitura RFI) per ripristino tolleranze e controllo allineamento. Rimontaggio della boccola. Sono inoltre compresi i rilievi dimensionali della boccola del piede di biella la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4018.A

Sostituzione boccola piede di biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **584,96**

% Manodopera: 99,7

VOCE 4019

Revisione camicia cilindro fuori opera, compresa la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della superficie di scorrimento del pistone, la pulizia della superficie esterna della camicia cilindro e dei passaggi del lubrificante, il ripristino dei tratti incrociati della superficie interna, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4019.A

Revisione camicia cilindro fuori opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **383,29**

% Manodopera: 91,1

VOCE 4020

Eliminazione del gradino di usura di fine corsa stantuffo, sono compresi i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4020.A

Eliminazione del gradino di usura di fine corsa stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **210,58**

% Manodopera: 83,7

VOCE 4021

Smontaggio e rimontaggio camicino (con camicia fuori opera), compresa la smerigliatura e la pulizia delle superfici di contatto e sostituzione della guarnizione di tenuta tra camicia e camicino (fornitura RFI).

NV.ME.B.4021.A

Smontaggio e rimontaggio camicino.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4022

Rettifica, fuori opera, della superficie di contatto della camicia cilindro con l'incastellatura, compresi i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4022.A

Rettifica, fuori opera, della superficie di contatto della camicia cilindro con l'incastellatura.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **291,32**

% Manodopera: 97,7

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

VOCE 4023

Revisione del gruppo inversore, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4023.A

Revisione del gruppo inversore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.995,68**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 4024

Revisione della valvola di consenso avviamento motore sul viratore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola di consenso avviamento motore sul viratore, lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica. Sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4024.A

Revisione della valvola di consenso avviamento motore sul viratore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **533,96**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 4025

Revisione della pompa iniezione combustibile, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la pompa e la loro pulizia, la lappatura e la smerigliatura delle superfici di tenuta, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, prova al banco e prova idraulica di tenuta. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4025.A

Revisione della pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **622,46**

% Manodopera: **97,6**

VOCE 4026

Revisione del distributore aria avviamento, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti il distributore aria avviamento, la spianatura ed eventuale rettifica delle superfici di contatto, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4026.A

Revisione del distributore aria avviamento.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.082,84**

% Manodopera: **93,1**

VOCE 4027

Revisione della valvola di consenso direzionale, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola di consenso direzionale, lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica e sostituzione di tutta quella non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

NV.ME.B.4027.A

Revisione della valvola consenso direzionale.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **572,10**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4028

Smerigliatura dell'incastellatura in corrispondenza del piano di appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro, eseguita con camicia cilindro fuori d'opera.

NV.ME.B.4028.A

Smerigliatura dell'incastellatura in corrispondenza del piano di appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4029

Barenatura della superficie d'appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.

NV.ME.B.4029.A

Barenatura della superficie d'appoggio inferiore o superiore della camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.307,43**

% Manodopera: 99,7

VOCE 4030

Costruzione ed installazione di un anello in acciaio, di dimensione adeguata alla barenatura della superficie di appoggio della camicia cilindro (inferiore o superiore).

NV.ME.B.4030.A

Costruzione ed installazione sulla superficie di appoggio della camicia cilindro (inferiore o superiore), a seguito di barenatura, di anello in acciaio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **911,79**

% Manodopera: 77,4

VOCE 4031

Manutenzione fuori opera del soffiutto di uscita gas di scarico, compresa la pulizia e la disincrostazione e le riparazioni alle parti lesionate se presenti.

NV.ME.B.4031.A

Manutenzione fuori opera del soffiutto di uscita gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **365,17**

% Manodopera: 75,9

VOCE 4032

Manutenzione refrigerante olio riduttori a piastre fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre olio riduttori, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante olio riduttori a piastre, la pulizia delle parti componenti in apposito bagno degrassante e disincrostante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.4032.A

Manutenzione refrigerante olio riduttori a piastre fuori d'opera.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.148,70**
% Manodopera: 96,3

VOCE 4033

Manutenzione del refrigerante a piastre olio fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre olio, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua olio, la pulizia delle piastre a mezzo di bagno chimico, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.4033.A

Manutenzione refrigerante olio a piastre fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.525,59**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4034

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua dolce fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante a piastre acqua dolce, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua dolce, la pulizia delle piastre a mezzo di bagno chimico, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.4034.A

Manutenzione refrigerante acqua dolce a piastre fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.535,09**
% Manodopera: 99,5

VOCE 4035

Manutenzione del refrigerante aria fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante aria, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante aria, pulizia a mezzo di bagno chimico del fascio tubiero, eventuale ripristino filettatura dei fori, sostituzione guarnizioni e anodi (di fornitura RFI), verniciatura e pressatura. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.4035.A

Manutenzione del refrigerante aria a fascio tubiero fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.276,96**
% Manodopera: 98,8

VOCE 4036

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4036.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **6.096,60**
% Manodopera: 98,8

VOCE 4037

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO B

GRUPPO B

Motori propulsivi 6 cilindri in linea, diametro 420mm

Revisione dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti l'autoregolatore di giri e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, la fornitura e la sostituzione da parte dell'impresa delle guarnizioni, taratura dell'autoregolatore di giri. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4037.A

Revisione dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.386,45**

% Manodopera: 92,9

VOCE 4038

Revisione dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte le parti componenti lo smorzatore e la sostituzione degli elementi non più utilizzabili. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.B.4038.A

Revisione dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **6.237,61**

% Manodopera: 82,3

VOCE 4039

Manutenzione del filtro olio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della cartuccia filtrante del filtro olio e la pulizia della stessa tramite ultrasuoni.

NV.ME.B.4039.A

Manutenzione del filtro olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **305,12**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4040

Revisione del filtro nafta, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del filtro nafta, la scomposizione delle parti componenti il filtro nafta e la loro pulizia, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.B.4040.A

Revisione del filtro nafta.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **190,70**

% Manodopera: 100,0

VOCE 5001

Smontaggio e rimontaggio del soffiutto uscita gas di scarico dalla turbosoffiante.

NV.ME.B.5001.A

Smontaggio e rimontaggio del soffiutto uscita gas di scarico dalla turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **800,93**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri a V, diametro 170mm

VOCE 0001

Controllo endoscopico della camicia.Redazione e consegna del report completo dei rilievi fotografici.

NV.ME.C.0001.A

Controllo endoscopico della camicia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **106,25**

% Manodopera: 94,8

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, polverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.C.2001.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **171,63**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Sostituzione motore completo (di fornitura RFI), compreso lo scollegamento/collegamento del motore, lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, montaggio in ordine di funzionamento allineando tutto il necessario eseguendo le prove di funzionamento.

NV.ME.C.2002.A

Sostituzione motore completo (di fornitura RFI).

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **2.599,17**

% Manodopera: 99,8

VOCE 2003

Manutenzione elettrovalvola di arresto, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della elettrovalvola di arresto, lo smontaggio la pulizia ed il rimontaggio delle parti componenti la elettrovalvola di arresto, sostituzione della componentistica non più riutilizzabile (fornitura impresa).Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.C.2003.A

Manutenzione elettrovalvola di arresto.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **676,33**

% Manodopera: 96,9

VOCE 4001

Revisione del polverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.C.4001.A

Revisione del polverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **133,49**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri a V, diametro 170mm

VOCE 4002

Revisione del refrigerante olio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione delle parti componenti il refrigerante olio e la loro pulizia, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura del refrigerante olio. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.C.4002.A

Revisione del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **386,82**

% Manodopera: **88,7**

VOCE 4003

Revisione del refrigerante acqua, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante acqua, la scomposizione delle parti componenti il refrigerante acqua e la loro pulizia e disincrostazione, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura del refrigerante acqua. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.C.4003.A

Revisione del refrigerante acqua.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **577,52**

% Manodopera: **92,5**

VOCE 4004

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della turbosoffiante, lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.C.4004.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **884,65**

% Manodopera: **97,1**

VOCE 4005

Revisione del motore Isotta Fraschini BRIF ID36, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti il motore alla presenza di rappresentanti RFI e/o R.I.Na., i rilievi dimensionali e lavorazioni alle macchine utensili necessarie per la manutenzione della componentistica smontata, la sostituzione della componentistica non più riutilizzabile (di fornitura RFI), il rimontaggio in ordine di funzionamento del motore, prova di funzionamento al banco alla presenza di rappresentanti RFI e/o R.I.Na. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.C.4005.A

Revisione del motore Isotta Fraschini BRIF ID36.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **12.150,20**

% Manodopera: **75,2**

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 0001

Manutenzione del sistema Rotocap, compresi i controlli, le regolazioni e le prove di funzionamento. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.D.0001.A

Manutenzione del sistema Rotocap

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **474,64**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0002

Manutenzione del sistema VIC, compresi i controlli, le regolazioni e le prove di funzionamento. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.D.0002.A

Manutenzione del sistema VIC

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.037,81**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0003

Manutenzione dello stantuffo, compresa la rimozione dello spinotto dello stantuffo, accurata pulizia delle parti smontate, rilievi dimensionali della gola e verifica dell'usura della superficie di contatto e dello spinotto, controllo del mantello dello stantuffo con liquidi penetranti, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.0003.A

Manutenzione dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **467,04**

% Manodopera: 82,0

VOCE 0004

Manutenzione della testa di biella, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della testa di biella, i rilievi dimensionali della testa di biella con la registrazione delle varie misurazioni, la pulizia delle superfici di unione e del foro, controllo della biella per mezzo di liquidi penetranti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.0004.A

Manutenzione della testa di biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **538,55**

% Manodopera: 94,1

VOCE 0005

Individuazione della posizione di quadratura della biella. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.0005.A

Individuazione della posizione di quadratura della biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **266,98**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0006

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

Registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.0006.A

Pesatura della biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,60**

% Manodopera: 98,8

VOCE 0007

Controllo endoscopico della camicia.Redazione e consegna del report completo dei rilievi fotografici.

NV.ME.D.0007.A

Controllo endoscopico della camicia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **158,47**

% Manodopera: 95,4

VOCE 0008

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.D.0008.A

Misurazione delle flessioni dell'albero motore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0009

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.D.0009.A

Rilievi dimensionali del treno ingranaggi.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **514,89**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0010

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.0010.A

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **533,96**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, il controllo della guarnizione di tenuta con sostituzione della stessa se necessario (di fornitura RFI) dopo accurata pulizia dei piani d tenuta.

NV.ME.D.2001.A

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **87,72**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 2002

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, polverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.D.2002.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.168,70**
% Manodopera: 99,9

VOCE 2004

Smontaggio e rimontaggio in opera delle boccole dei bilancieri. La voce è riferita ad una testata.

NV.ME.D.2004.A

Smontaggio e rimontaggio delle boccole dei bilancieri.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **123,95**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2005

Regolazione del gioco delle punterie dell'intero motore.

NV.ME.D.2005.A

Regolazione delle punterie.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **302,31**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2006

Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.

NV.ME.D.2006.A

Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **123,95**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2007

Smontaggio e rimontaggio in opera della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.

NV.ME.D.2007.A

Smontaggio e rimontaggio della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **133,49**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2008

Smontaggio e rimontaggio in opera dello stantuffo, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del cuscinetto di testa di biella, i rilievi dimensionali del corrispondente perno di biella, redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

NV.ME.D.2008.A

Smontaggio e rimontaggio dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **649,79**

% Manodopera: 99,8

VOCE 2009

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera.

NV.ME.D.2009.A

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **202,94**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2010

Smontaggio e rimontaggio in opera della camicia cilindro.

NV.ME.D.2010.A

Smontaggio e rimontaggio della camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **343,97**

% Manodopera: 99,8

VOCE 2011

Smontaggio e rimontaggio del cuscinetto di banco e/o del reggispinga, compresi lo smontaggio dei prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco, la pulizia dei condotti di lubrificazione, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni delle superfici e delle ovalizzazioni dei perni di banco. Rimontaggio in opera di tutti i componenti smontati. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.2011.A

Smontaggio e rimontaggio cuscinetto di banco e/o reggispinga.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **648,38**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2012

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.

NV.ME.D.2012.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2013

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di visita asse a camme.

NV.ME.D.2013.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di visita asse a camme.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 2014

Smontaggio e rimontaggio in opera delle coperture.La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.D.2014.A

Smontaggio e rimontaggio delle coperture.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2015

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile, compreso il controllo degli anticipi.Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.D.2015.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **343,26**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2016

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

NV.ME.D.2016.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **190,70**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2017

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio lubrificazione, compresi lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2017.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio lubrificazione.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **501,24**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2018

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio prelubrifica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2018.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio prelubrifica.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **412,71**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2019

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua HT, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

NV.ME.D.2019.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua HT.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **501,24**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2020

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua LT, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2020.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua LT.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **501,24**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2021

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua mare, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2021.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua mare.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **501,24**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2022

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata spinta nafta, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2022.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata spinta nafta.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **412,71**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2023

Manutenzione dei collettori gas di scarico, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei collettori gas di scarico, la scomposizione con pulizia e disincrostazione, la ricomposizione e la sostituzione delle guarnizioni. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.D.2023.A

Manutenzione dei collettori gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **3.675,58**
% Manodopera: 89,7

VOCE 2024

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2024.A

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **317,36**

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

% Manodopera: 100,0

VOCE 2025

Manutenzione del vano aspirazione aria sull'incastellatura, compresa la pulizia e la disincrostazione del vano aspirazione aria sull'incastellatura, verifica ed eventuale ripristino della pervietà del condotto di spurgo.

NV.ME.D.2025.A

Manutenzione del vano aspirazione aria sull'incastellatura.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 537,97

% Manodopera: 100,0

VOCE 2026

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante acqua.

NV.ME.D.2026.A

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante acqua.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 61,02

% Manodopera: 100,0

VOCE 2027

Smontaggio e rimontaggio in opera della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del convogliatore d'aria aspirazione.

NV.ME.D.2027.A

Smontaggio e rimontaggio della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 1.243,82

% Manodopera: 99,4

VOCE 2028

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

NV.ME.D.2028.A

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 247,91

% Manodopera: 100,0

VOCE 2029

Smontaggio e rimontaggio delle guarnizioni gas di scarico e aspirazione della turbosoffiante.

NV.ME.D.2029.A

Smontaggio e rimontaggio delle guarnizioni gas di scarico e aspirazione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: 152,56

% Manodopera: 100,0

VOCE 2030

Pulizia del filtro aria della turbosoffiante.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

NV.ME.D.2030.A

Pulizia del filtro aria della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2031

Pulizia del convogliatore dell'aria al collettore della turbosoffiante, compresa l'apertura e la chiusura delle portine di visita.

NV.ME.D.2031.A

Pulizia del convogliatore dell'aria al collettore della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **133,49**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2032

Manutenzione del sistema by pass, compreso il controllo e la calibratura delle valvole e relativi seggi. La voce è riferita alla singola turbosoffiante.

NV.ME.D.2032.A

Manutenzione del sistema by pass.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **374,57**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2033

Smontaggio e rimontaggio in opera dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2033.A

Smontaggio e rimontaggio dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **279,22**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2034

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.D.2034.A

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.915,49**

% Manodopera: 99,6

VOCE 2035

Manutenzione del giunto di accoppiamento motore/propulsore o motore/alternatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni interferenza all'attività.

NV.ME.D.2035.A

Manutenzione del giunto di accoppiamento motore/propulsore o motore/alternatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **888,06**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 4001

Revisione della testata compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, l'ispezione delle superfici di contatto, la smerigliatura e/o tornitura delle valvole e dei relativi seggi, "blue test" sulle valvole, smontaggio e rimontaggio delle guida valvola con alesatura delle stesse, se necessario, ripristino della filettatura di tutti i fori. E' compresa inoltre la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) ed il rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, nonché la pressatura della testata prima e dopo l'intervento, il controllo dei bilancieri, la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4001.A

Revisione della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.392,12**

% Manodopera: 99,2

VOCE 4002

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata, compreso il ripristino del metallo mancante ove necessario.

NV.ME.D.4002.A

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **437,79**

% Manodopera: 97,5

VOCE 4003

Pressatura della testata.

NV.ME.D.4003.A

Pressatura della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,78**

% Manodopera: 99,4

VOCE 4004

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4004.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **569,98**

% Manodopera: 98,7

VOCE 4005

Taratura del pulverizzatore fuori opera.

NV.ME.D.4005.A

Taratura del pulverizzatore fuori opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **86,35**

% Manodopera: 99,2

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 4006

Revisione della valvola di sicurezza, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4006.A

Revisione della valvola di sicurezza.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **192,87**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4007

Rettifica del piano di tenuta della valvola spia gas.

NV.ME.D.4007.A

Rettifica del piano di tenuta della valvola spia gas.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **234,25**

% Manodopera: 96,8

VOCE 4008

Alesatura dell'alloggio della guida valvola.

NV.ME.D.4008.A

Alesatura dell'alloggio della guida valvola.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **252,94**

% Manodopera: 99,6

VOCE 4009

Barenatura della sede di tenuta della valvola.

NV.ME.D.4009.A

Alesatura della sede di tenuta della valvola.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **229,85**

% Manodopera: 99,6

VOCE 4010

Sabbatura del corpo testata con l'asportazione di ogni residuo di precedente vernice ed incrostazioni, verniciatura con prodotti resistenti al calore.

NV.ME.D.4010.A

Sabbatura e verniciatura della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **201,47**

% Manodopera: 57,5

VOCE 4011

Sostituzione boccola piede di biella, compreso lo smontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera, barenatura della nuova boccola (di fornitura RFI) per ripristino tolleranze e controllo allineamento. Rimontaggio della boccola. Sono inoltre compresi i rilievi dimensionali della boccola del piede di biella la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

NV.ME.D.4011.A

Sostituzione boccola piede di biella

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **593,19**

% Manodopera: **99,7**

VOCE 4012

Revisione camicia cilindro fuori opera, compresa la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della superficie di scorrimento del pistone, la pulizia della superficie esterna della camicia cilindro e dei passaggi del lubrificante, il ripristino dei tratti incrociati della superficie interna, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4012.A

Revisione camicia cilindro fuori opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **565,38**

% Manodopera: **94,0**

VOCE 4013

Revisione della pompa iniezione combustibile, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la pompa e la loro pulizia, la lappatura e la smerigliatura delle superfici di tenuta, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, prova al banco e prova idraulica di tenuta. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4013.A

Revisione della pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **789,64**

% Manodopera: **99,5**

VOCE 4014

Revisione della pompa trainata olio lubrificazione, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4014.A

Revisione della pompa trainata olio lubrificazione.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **672,87**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 4015

Revisione della pompa olio prelubrifica, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4015.A

Revisione della pompa olio prelubrifica.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **582,94**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 4016

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

Revisione della pompa trainata acqua HT, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica. Sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4016.A

Revisione della pompa trainata acqua HT.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **520,31**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4017

Revisione della pompa trainata acqua LT, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4017.A

Revisione della pompa trainata acqua LT.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **520,31**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4018

Revisione della pompa trainata acqua mare, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4018.A

Revisione della pompa trainata acqua mare.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **582,94**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4019

Revisione della pompa trainata spinta nafta, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4019.A

Revisione della pompa trainata spinta nafta.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **520,31**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4020

Manutenzione refrigerante olio fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante olio, la scivolatura del fascio tubiero, la sostituzione degli anodi (di fornitura impresa), ispezione e pulizia delle parti componenti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.D.4020.A

Manutenzione refrigerante olio fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **766,50**

% Manodopera: 81,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 4021

Pressatura del refrigerante olio.

NV.ME.D.4021.A

Pressatura del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	267,90
% Manodopera:	99,7

VOCE 4022

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante acqua a piastre, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua, la pulizia delle piastre a mezzo di bagno chimico, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.D.4022.A

Manutenzione del refrigerante acqua a piastre fuori d'opera

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	1.629,75
% Manodopera:	94,8

VOCE 4023

Manutenzione del refrigerante a piastre acqua sul posto, compresi lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante acqua a piastre, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante a piastre acqua, la pulizia sul posto delle piastre e la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni, (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.D.4023.A

Manutenzione del refrigerante acqua a piastre sul posto.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	752,73
% Manodopera:	88,7

VOCE 4024

Manutenzione del refrigerante aria, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante aria; smontaggio, pulizia e rimontaggio del convogliatore turbina/refrigerante e del convogliatore refrigerante /collettore aria, scomposizione e ricomposizione delle parti componenti il refrigerante aria, pulizia a mezzo di bagno chimico del fascio tubiero, eventuale ripristino filettatura dei fori, ripristino delle alette dei tubi, sostituzione guarnizioni e anodi (di fornitura RFI), sostituzione dei perni logori, verniciatura e pressatura. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.D.4024.A

Manutenzione del refrigerante aria.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	1.942,60
% Manodopera:	95,2

VOCE 4025

Pressatura del refrigerante aria.

NV.ME.D.4025.A

Pressatura del refrigerante aria.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	267,90
% Manodopera:	99,7

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO D

GRUPPO D

Motori propulsivi 6/8 cilindri in linea, diametro 260mm

VOCE 4026

Manutenzione della valvola termostatica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola termostatica, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti la valvola termostatica, pulizia, verifica usura, test di funzionamento. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.D.4026.A

Manutenzione della valvola termostatica.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **266,98**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4027

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4027.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **4.485,13**

% Manodopera: 99,0

VOCE 4028

Revisione dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti l'autoregolatore di giri e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, la fornitura e la sostituzione da parte dell'impresa delle guarnizioni, taratura dell'autoregolatore di giri. Eventuali altri ricambi saranno quotati a parte. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4028.A

Revisione dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.792,57**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4029

Revisione dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte le parti componenti lo smorzatore e la sostituzione degli elementi non più utilizzabili. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.D.4029.A

Revisione dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **4.543,83**

% Manodopera: 81,8

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

VOCE 0001

Manutenzione del sistema Rotocap, compresi i controlli, le regolazioni e le prove di funzionamento. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.E.0001.A

Manutenzione del sistema Rotocap

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **512,08**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0002

Manutenzione dello stantuffo, compresa la rimozione dello spinotto dello stantuffo, accurata pulizia delle parti smontate, rilievi dimensionali della gola e verifica dell'usura della superficie di contatto e dello spinotto, controllo del mantello dello stantuffo con liquidi penetranti, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.0002.A

Manutenzione dello stantuffo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **468,51**

% Manodopera: 82,0

VOCE 0003

Manutenzione della testa di biella, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della testa di biella, i rilievi dimensionali della testa di biella con la registrazione delle varie misurazioni, la pulizia delle superfici di unione e del foro, controllo della biella per mezzo di liquidi penetranti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.0003.A

Manutenzione della testa di biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **538,55**

% Manodopera: 94,1

VOCE 0004

Individuazione della posizione di quadratura della biella. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.0004.A

Individuazione della posizione di quadratura della biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0005

Registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.0005.A

Pesatura della biella.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,60**

% Manodopera: 98,8

VOCE 0006

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

Controllo endoscopico della camicia.Redazione e consegna del report completo dei rilievi fotografici.

NV.ME.E.0006.A

Controllo endoscopico della camicia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **158,47**

% Manodopera: 95,4

VOCE 0007

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.E.0007.A

Misurazione delle flessioni dell'albero motore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0008

Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.E.0008.A

Rilievi dimensionali del treno ingranaggi.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **495,82**

% Manodopera: 100,0

VOCE 0009

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera, compresi lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.0009.A

Prelievo campione olio silconico dallo smorzatore in opera.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **457,68**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività, il controllo della guarnizione di tenuta con sostituzione della stessa se necessario (di fornitura RFI) dopo accurata pulizia dei piani di tenuta.

NV.ME.E.2001.A

Smontaggio e rimontaggio del coperchio delle punterie.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **76,28**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, polverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.E.2002.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E		Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm	
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	1.092,77
		% Manodopera:	99,8
VOCE 2004			
Smontaggio e rimontaggio in opera delle boccole dei bilancieri.La voce è riferita ad una testata.			
NV.ME.E.2004.A			
Smontaggio e rimontaggio delle boccole dei bilancieri.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	114,42
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2005			
Regolazione del gioco delle punterie dell'intero motore.			
NV.ME.E.2005.A			
Regolazione delle punterie.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	277,12
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2006			
Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.			
NV.ME.E.2006.A			
Smontaggio e rimontaggio in opera del polverizzatore.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	104,88
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2007			
Smontaggio e rimontaggio in opera della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.			
NV.ME.E.2007.A			
Smontaggio e rimontaggio della valvola avviamento o della valvola spia gas o della valvola di sicurezza.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	133,49
		% Manodopera:	100,0
VOCE 2008			
Smontaggio e rimontaggio in opera dello stantuffo, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del cuscinetto di testa di biella, i rilievi dimensionali del corrispondente perno di biella, redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.E.2008.A			
Smontaggio e rimontaggio dello stantuffo.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	535,37
		% Manodopera:	99,7
VOCE 2009			
Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera.			

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

NV.ME.E.2009.A

Smontaggio e rimontaggio della boccola del piede di biella

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **202,94**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2010

Smontaggio e rimontaggio in opera della camicia cilindro.

NV.ME.E.2010.A

Smontaggio e rimontaggio della camicia cilindro.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **267,69**

% Manodopera: 99,7

VOCE 2011

Smontaggio e rimontaggio del cuscinetto di banco e/o del reggispira, compresi lo smontaggio dei prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco, la pulizia dei condotti di lubrificazione, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni delle superfici e delle ovalizzazioni dei perni di banco. Rimontaggio in opera di tutti i componenti smontati. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.2011.A

Smontaggio e rimontaggio cuscinetto di banco e/o reggispira.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **610,24**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2012

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.

NV.ME.E.2012.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di ispezione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2013

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di visita asse a camme.

NV.ME.E.2013.A

Smontaggio, pulizia e rimontaggio in opera della portina di visita asse a camme.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **38,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2014

Smontaggio e rimontaggio in opera delle coperture. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.E.2014.A

Smontaggio e rimontaggio delle coperture.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **209,77**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

VOCE 2015

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile, compreso il controllo degli anticipi. Redazione e consegna del report delle misure rilevate.

NV.ME.E.2015.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **305,12**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2016

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

NV.ME.E.2016.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa di iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **190,70**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2017

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio lubrificazione, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2017.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio lubrificazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **463,10**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2018

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio prelubrifica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2018.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata olio prelubrifica.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **412,71**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2019

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua HT, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2019.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua HT.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **482,17**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2020

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua LT, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2020.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua LT.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	463,10
% Manodopera:	100,0

VOCE 2021

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua mare, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2021.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata acqua mare.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	444,03
% Manodopera:	100,0

VOCE 2022

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata spinta nafta, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2022.A

Smontaggio e rimontaggio della pompa trainata spinta nafta.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	412,71
% Manodopera:	100,0

VOCE 2023

Manutenzione dei collettori gas di scarico, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei collettori gas di scarico, la scomposizione con pulizia e disincrostazione, la ricomposizione e la sostituzione delle guarnizioni. La voce è riferita all'intero motore.

NV.ME.E.2023.A

Manutenzione dei collettori gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	3.243,80
% Manodopera:	88,3

VOCE 2024

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

NV.ME.E.2024.A

Smontaggio e rimontaggio del giunto compensatore del collettore gas di scarico.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO:	279,22
% Manodopera:	100,0

VOCE 2025

Manutenzione del vano aspirazione aria sull'incastellatura, compresa la pulizia e la disincrostazione del vano aspirazione aria sull'incastellatura, verifica ed eventuale ripristino della pervietà del condotto di spurgo.

NV.ME.E.2025.A

Manutenzione del vano aspirazione aria sull'incastellatura.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **487,59**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2026

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante acqua.

NV.ME.E.2026.A

Smontaggio e rimontaggio della guarnizione della piastra del refrigerante acqua.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **53,40**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2027

Manutenzione del refrigerante acqua a piastre sul posto, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante acqua a piastre, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante acqua a piastre, la pulizia sul posto delle piastre e la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni, (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.E.2027.A

Manutenzione del refrigerante acqua a piastre sul posto.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **752,73**
% Manodopera: 88,7

VOCE 2028

Smontaggio e rimontaggio in opera della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del convogliatore d'aria aspirazione.

NV.ME.E.2028.A

Smontaggio e rimontaggio della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.091,26**
% Manodopera: 99,4

VOCE 2029

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

NV.ME.E.2029.A

Smontaggio e rimontaggio guarnizione all'entrata della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **228,84**
% Manodopera: 100,0

VOCE 2030

Smontaggio e rimontaggio delle guarnizioni gas di scarico e aspirazione della turbosoffiante.

NV.ME.E.2030.A

Smontaggio e rimontaggio delle guarnizioni gas di scarico e aspirazione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**
% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

VOCE 2031

Pulizia del filtro aria della turbosoffiante.

NV.ME.E.2031.A

Pulizia del filtro aria della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2032

Pulizia del convogliatore dell'aria al collettore della turbosoffiante, compresa l'apertura e la chiusura delle portine di visita.

NV.ME.E.2032.A

Pulizia del convogliatore dell'aria al collettore della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **133,49**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2033

Manutenzione del sistema by pass, compreso il controllo e la calibratura delle valvole e relativi seggi. La voce è riferita alla singola turbosoffiante.

NV.ME.E.2033.A

Manutenzione del sistema by pass.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **374,57**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2034

Smontaggio e rimontaggio in opera dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2034.A

Smontaggio e rimontaggio dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **241,08**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2035

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore, compresi lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.2035.A

Smontaggio e rimontaggio dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.534,09**

% Manodopera: **99,5**

VOCE 2036

Manutenzione giunto di accoppiamento motore/propulsore o motore/alternatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni interferenza all'attività.

NV.ME.E.2036.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

Manutenzione del giunto di accoppiamento motore/propulsore o motore/alternatore.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **888,06**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4001

Revisione della testata compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, l'ispezione delle superfici di contatto, la smerigliatura e/o tornitura delle valvole e dei relativi seggi, "blue test" sulle valvole, smontaggio e rimontaggio delle guida valvola con alesatura delle stesse, se necessario, ripristino della filettatura di tutti i fori. E' compresa inoltre la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) ed il rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, nonché la pressatura della testata prima e dopo l'intervento, il controllo dei bilancieri, la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4001.A

Revisione della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.456,15**
% Manodopera: 99,2

VOCE 4002

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata, compreso il ripristino del metallo mancante ove necessario.

NV.ME.E.4002.A

Rettifica, fuori opera, del piano di tenuta della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **365,71**
% Manodopera: 97,6

VOCE 4003

Pressatura della testata.

NV.ME.E.4003.A

Pressatura della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **127,59**
% Manodopera: 99,3

VOCE 4004

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4004.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **514,87**
% Manodopera: 98,5

VOCE 4006

Smontaggio e rimontaggio in opera della valvola avviamento o della valvola spia gas, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di ogni elemento interferente all'attività.

NV.ME.E.4006.A

Smontaggio e rimontaggio della valvola avviamento o della valvola spia gas.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E		Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm	
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	209,05
		% Manodopera:	96,4
VOCE 4007			
Alesatura dell'alloggio della guida valvola.			
NV.ME.E.4007.A			
Alesatura dell'alloggio della guida valvola.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	252,94
		% Manodopera:	99,6
VOCE 4008			
Barenatura della sede di tenuta della valvola.			
NV.ME.E.4008.A			
Alesatura della sede di tenuta della valvola.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	230,86
		% Manodopera:	99,1
VOCE 4009			
Sabbatura del corpo testata con l'asportazione di ogni residuo di precedente vernice ed incrostazioni, verniciatura con prodotti resistenti al calore.			
NV.ME.E.4009.A			
Sabbatura e verniciatura della testata.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	181,09
		% Manodopera:	53,3
VOCE 4010			
Sostituzione boccola piede di biella, compreso lo smontaggio della boccola del piede di biella a stantuffo fuori opera, barenatura della nuova boccola (di fornitura RFI) per ripristino tolleranze e controllo allineamento. Rimontaggio della boccola. Sono inoltre compresi i rilievi dimensionali della boccola del piede di biella la redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.E.4010.A			
Sostituzione boccola piede di biella			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	593,19
		% Manodopera:	99,7
VOCE 4011			
Revisione camicia cilindro fuori opera, compresa la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della superficie di scorrimento del pistone, la pulizia della superficie esterna della camicia cilindro e dei passaggi del lubrificante, il ripristino dei tratti incrociati della superficie interna, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.E.4011.A			
Revisione camicia cilindro fuori opera.			
UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO:	448,46
		% Manodopera:	84,7

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

VOCE 4012

Revisione della pompa iniezione combustibile, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la pompa e la loro pulizia, la lappatura e la smerigliatura delle superfici di tenuta, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, prova al banco e prova idraulica di tenuta. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4012.A

Revisione della pompa iniezione combustibile.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **789,64**

% Manodopera: 99,5

VOCE 4013

Revisione della pompa trainata olio lubrificazione, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4013.A

Revisione della pompa trainata olio lubrificazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **672,87**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4014

Revisione della pompa olio prelubrifica, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4014.A

Revisione della pompa olio prelubrifica.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **582,94**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4015

Revisione della pompa trainata acqua HT, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4015.A

Revisione della pompa trainata acqua HT.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **424,96**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4016

Revisione della pompa trainata acqua LT, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4016.A

Revisione della pompa trainata acqua LT.

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **405,89**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4017

Revisione della pompa trainata acqua mare, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4017.A

Revisione della pompa trainata acqua mare.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **506,66**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4018

Revisione della pompa trainata spinta nafta, compreso lo smontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la sostituzione di tutta la componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4018.A

Revisione della pompa trainata spinta nafta.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **520,31**
% Manodopera: 100,0

VOCE 4019

Manutenzione refrigerante olio fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante olio, la scivolatura del fascio tubiero, la sostituzione degli anodi (di fornitura impresa), ispezione e pulizia delle parti componenti. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.E.4019.A

Manutenzione refrigerante olio fuori d'opera.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **551,31**
% Manodopera: 73,6

VOCE 4020

Pressatura del refrigerante olio.

NV.ME.E.4020.A

Pressatura del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **267,90**
% Manodopera: 99,7

VOCE 4021

Manutenzione del refrigerante acqua a piastre fuori d'opera, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante acqua a piastre, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti il refrigerante acqua a piastre, la pulizia delle piastre a mezzo di bagno chimico, la sostituzione, se necessario, delle guarnizioni (di fornitura RFI). Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.E.4021.A

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

GRUPPO E		Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm	
Manutenzione del refrigerante acqua a piastre fuori d'opera. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	1.477,19 94,2
VOCE 4022 Manutenzione del refrigerante aria, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante aria; smontaggio, pulizia e rimontaggio del convogliatore turbina/refrigerante e del convogliatore refrigerante /collettore aria, scomposizione e ricomposizione delle parti componenti il refrigerante aria, pulizia a mezzo di bagno chimico del fascio tubiero, eventuale ripristino filettatura dei fori, ripristino delle alette dei tubi, sostituzione guarnizioni e anodi (di fornitura RFI), sostituzione dei perni logori, verniciatura e pressatura. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.			
NV.ME.E.4022.A Manutenzione del refrigerante aria. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	1.297,03 92,8
VOCE 4023 Pressatura del refrigerante aria.			
NV.ME.E.4023.A Pressatura del refrigerante aria. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	267,90 99,7
VOCE 4024 Manutenzione della valvola termostatica, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera della valvola termostatica, la scomposizione e la ricomposizione delle parti componenti la valvola termostatica, pulizia, verifica usura, test di funzionamento. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.			
NV.ME.E.4024.A Manutenzione della valvola termostatica. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	266,98 100,0
VOCE 4025 Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.			
NV.ME.E.4025.A Revisione della turbosoffiante. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)		IMPORTO EURO: % Manodopera:	3.836,76 98,8
VOCE 4026 Revisione dell'autoregolatore di giri, compreso lo smontaggio di tutte le parti componenti l'autoregolatore di giri e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, la fornitura e la sostituzione da parte dell'impresa delle			

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Diesel generatori 6 cilindri in linea, diametro 200mm

guarnizioni, taratura dell'autoregolatore di giri. Eventuali altri ricambi saranno quotati a parte. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4026.A

Revisione dell'autoregolatore di giri.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	1.449,31
% Manodopera:	100,0

VOCE 4027

Revisione dello smorzatore, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte le parti componenti lo smorzatore e la sostituzione degli elementi non più utilizzabili. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.E.4027.A

Revisione dello smorzatore.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	3.247,81
% Manodopera:	87,2

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO F

**GRUPPO
F**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 144mm

VOCE 0001

Controllo endoscopico della camicia.Redazione e consegna del report completo dei rilievi fotografici.

NV.ME.F.0001.A

Controllo endoscopico della camicia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **106,25**

% Manodopera: 94,8

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, pulverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.F.2001.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **190,70**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4001

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.F.4001.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4002

Revisione del refrigerante olio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione delle parti componenti il refrigerante olio e la loro pulizia, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura del refrigerante olio. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.F.4002.A

Revisione del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **384,23**

% Manodopera: 99,3

VOCE 4003

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della turbosoffiante, lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.F.4003.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **877,21**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO F

**GRUPPO
F**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 144mm

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 128mm

VOCE 0001

Controllo endoscopico della camicia. Redazione e consegna del report completo dei rilievi fotografici.

NV.ME.G.0001.A

Controllo endoscopico della camicia.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **106,25**

% Manodopera: 94,8

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio in opera della testata, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di tutti gli organi accessori (collettori, tubazioni, pulverizzatori, termocoppie) e di ogni interferenza all'attività, la sostituzione della guarnizione di tenuta testata-camicia (di fornitura RFI), la regolazione del gioco delle punterie.

NV.ME.G.2001.A

Smontaggio e rimontaggio della testata.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **190,70**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4001

Revisione del pulverizzatore, compreso lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia ed i rilievi dimensionali di tutta la componentistica, la lappatura delle superfici di tenuta, la sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI), la calibratura, la taratura e le prove al banco. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.G.4001.A

Revisione del pulverizzatore

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **152,56**

% Manodopera: 100,0

VOCE 4002

Revisione del refrigerante olio, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio in opera del refrigerante olio, la scomposizione delle parti componenti il refrigerante olio e la loro pulizia, rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura del refrigerante olio. Redazione e consegna del report delle lavorazioni eseguite.

NV.ME.G.4002.A

Revisione del refrigerante olio.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **384,23**

% Manodopera: 99,3

VOCE 4003

Revisione della turbosoffiante, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio della turbosoffiante, lo smontaggio di tutte le parti componenti la turbosoffiante e la loro pulizia, i rilievi dimensionali con la registrazione delle varie misurazioni, equilibratura dinamica del rotore, sostituzione della componentistica non più utilizzabile (di fornitura RFI) e rimontaggio di tutte le parti manutenzionate, pressatura della turbosoffiante. Redazione e consegna del report delle lavorazioni e delle misurazioni eseguite.

NV.ME.G.4003.A

Revisione della turbosoffiante.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **877,21**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA ME GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Diesel generatore d'emergenza 6 cilindri in linea, diametro 128mm

TARIFFA NV CATEGORIA PP

**CATEGORIA
PP**

PULIZIA, PITTURAZIONI E COIBENTAZIONI

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Esterno nave

VOCE 2001

Lavaggio, pulizia e preparazione di superfici metalliche mediante getto di acqua dolce ad alta pressione, non inferiore a 250 bar, sino al raggiungimento della totale rimozione da incrostazioni e vegetazioni. Sulla carena, fascia blu compreso il bottaccio.

NV.PP.A.2001.A

Scrostamento, lavaggio ad alta pressione e pulizia di superfici metalliche della carena, fascia blu compreso il bottaccio. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **1,80**
% Manodopera: 72,8

VOCE 2002

Scrostamento, pulizia e preparazione di superfici metalliche mediante spazzolatura, smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, per la rimozione di ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti.

NV.PP.A.2002.A

Sulla carena, fascia blu compreso il bottaccio. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **3,14**
% Manodopera: 73,3

VOCE 2003

Lavaggio, pulizia e preparazione di superfici metalliche mediante getto di acqua dolce ad altissima pressione, non inferiore a 2000 bar, sino al raggiungimento dell'opera viva per la rimozione da incrostazioni e vegetazioni. Sulla carena, fascia blu compreso il bottaccio.

NV.PP.A.2003.A

Scrostamento, lavaggio ad altissima pressione e pulizia di superfici metalliche della carena, fascia blu compreso il bottaccio. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **23,53**
% Manodopera: 55,8

VOCE 2004

Applicazione su strutture metalliche nuove o esistenti, cicli di pittura di fornitura RFI omologati secondo quanto previsto dalla casa fornitrice. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura.

NV.PP.A.2004.A

Alla carena. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **2,85**
% Manodopera: 57,5

NV.PP.A.2004.B

Alle zone da manutenzionare con anticorrosivo o primer, comprese tra la carena e il bottaccio. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **3,99**
% Manodopera: 57,6

NV.PP.A.2004.C

Alla fascia blu. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **2,85**
% Manodopera: 57,5

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO A

**GRUPPO
A**

Esterno nave

VOCE 2005

Spazzolatura, raschiatura a ferro nudo e successiva pitturazione con due mani di pittura di colore preesistente di fornitura RFI:(tutte le marche di bordo libero, le scale di immersione di poppa e prora, i nominativi nave, il compartimento marittimo, contrassegni vari, i marchi (RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), logo RFI, il tutto a dr. e sn). Nel prezzo è compreso l'uso di piattaforma aerea, ponteggi o altri mezzi d'opera, necessari per effettuare le lavorazioni. Lo smaltimento delle latte di pittura sarà a cura ed onere dell'impresa

NV.PP.A.2005.A

Tutte le marche di bordo libero, le scale di immersione di poppa e prora, i nominativi nave, il compartimento marittimo, contrassegni vari, i marchi (RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), logo RFI, e qualsiasi altra segnaletica incisa con pittura a dr. e sn. La voce si riferisce CAD nave

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **4.022,52**
% Manodopera: **88,9**

VOCE 2006

Applicazione in bacino di tappi con tubi di scolo o tegoli per scarichi fuori bordo con l'utilizzo di piattaforma area compresa nel prezzo, successivamente a fine lavori smontare il tutto.

NV.PP.A.2006.A

Applicazione in bacino di tappi con tubi di scolo o tegoli per scarichi fuori bordo. La voce si riferisce CAD scarico

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **34,16**
% Manodopera: **57,7**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO B

**GRUPPO
B**

Aperture a scafo

VOCE 2001

Sabbatura di superfici metalliche sino al raggiungimento del grado Sa 2,5 per la rimozione di ruggine e vecchie pitture non aderenti. Compresa pulizia e preparazione per successivi cicli di pittura. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito.

NV.PP.B.2001.A

Portellone idraulico laterale compresi gli organi di attacco e strutture di supporto.

La voce si intende per singolo portellone

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **788,45**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Smontaggio della guarnizione di tenuta della celata di prora, raschiatura e spazzolatura delle parti ammalorate. Successiva applicazione di due mani di antiruggine alla canaletta della guarnizione. Installazione della guarnizione con apposita colla di fissaggio, rendendo la chiusura ermetica. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La guarnizione celata sarà fornita da RFI. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea, lo smaltimento delle latte di pittura e della guarnizione di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.B.2002.A

Celata di prora

UNITA' DI MISURA: M (Metri)

IMPORTO EURO: **128,88**

% Manodopera: 51,0

VOCE 2003

Smontaggio delle serrette e dei filtri, revisionare le parti ammalorate per il perfetto funzionamento, scrostare, spazzolare i filtri e verniciare con pittura epossidica compresi i cunicoli delle valvole.

NV.PP.B.2003.A

Smontaggio, revisione e rimontaggio delle serrette e dei filtri.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **212,24**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Smontaggio della guarnizione di tenuta del portellone idraulico laterale, raschiatura e spazzolatura delle parti ammalorate. Successiva applicazione di due mani di antiruggine alla canaletta della guarnizione. Installazione della guarnizione con apposita colla di fissaggio, rendendo la chiusura ermetica. Le pitture utilizzate e la guarnizione saranno di fornitura RFI. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea, lo smaltimento delle latte di pittura e della guarnizione a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.B.3001.A

Portellone idraulico laterale.

La voce si intende per singolo portellone

UNITA' DI MISURA: M (Metri)

IMPORTO EURO: **113,88**

% Manodopera: 57,7

VOCE 3002

Smontaggio della guarnizione di tenuta della porta imbarco pilota, raschiatura e spazzolatura delle parti ammalorate. Successiva applicazione di due mani di antiruggine alla canaletta della guarnizione stessa. Fornitura della guarnizione e installazione con

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO B

GRUPPO B	Aperture a scafo		
apposita colla di fissaggio, rendendo la chiusura ermetica. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La guarnizione sarà fornita da RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura e della guarnizione di scarto a cura ed onere dell'impresa.			
NV.PP.B.3002.A			
Porta	imbarco		pilota
La voce si intende per singola porta d'imbarco pilota			
UNITA' DI MISURA: M (Metri)		IMPORTO EURO:	65,70
		% Manodopera:	100,0

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO C

**GRUPPO
C**

Sedute

VOCE 2001

Smontaggio e rimontaggio a fine lavori, gruppi di sedili esistenti (anche gruppi contenenti tavolini) nei vari locali interessati dai lavori.

NV.PP.C.2001.A

Per ogni gruppo di sedili

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **45,99**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Smontaggio e rimontaggio a fine lavori, tavolini esistenti nei vari locali interessati dai lavori.

NV.PP.C.2002.A

Per ogni tavolino

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **39,42**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2003

Sostituzione dei prigionieri saldati sulla lamiera del ponte per ancoraggio sedili/tavolini viaggiatori.

NV.PP.C.2003.A

Per ogni prigioniero

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **32,50**

% Manodopera: **78,9**

VOCE 2004

Sostituire nei sedile passeggeri la seduta e/o la spalliera con altra di fornitura RFI.

NV.PP.C.2004.A

Per ogni seduta

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **29,57**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2005

Lavaggio accurato con idoneo detergente e successiva applicazione di pittura alle cassepanche.

NV.PP.C.2005.A

Per ogni cassapanca

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **88,22**

% Manodopera: **74,5**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO D

GRUPPO D

Porte e accessori

VOCE 2001

Smontaggio della guarnizione di tenuta , raschiatura e spazzolatura delle parti ammalorate. Successiva applicazione di pittura alla canaletta della guarnizione stessa. Fornitura della guarnizione e istallazione con apposita colla di fissaggio, rendendo la chiusura ermetica. La voce comprende ogni onere per la lavorazione a carico dell'impresa.

NV.PP.D.2001.A

ai portelli del cassone di areazione

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **28,95**

% Manodopera: **56,8**

VOCE 2002

Registrare la serratura, le cerniere, il fermaporta, compresa l'eventuale sostituzione o applicazione del gommino antivibrazioni sul fermaporta.

NV.PP.D.2002.A

alle porte in legno e porte taglia fuoco

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **73,27**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 3001

Smontaggio o applicazione della guarnizione a sezione quadrata di tenuta , raschiatura della colla presente. Fornitura della guarnizione e istallazione con apposita colla di fissaggio, rendendo la chiusura ermetica. La voce comprende lo smaltimento della guarnizione a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.D.3001.A

alle porte in legno e porte taglia fuoco

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **22,38**

% Manodopera: **44,1**

VOCE 3002

Asportazione della pittura esistente e carteggiatura per rendere idonea la superficie all'applicazione del ciclo di verniciatura. Successiva applicazione di due mani di vernice trasparente bicomponente su tutta la superficie. La voce comprende la fornitura della vernice, la colorazione da utilizzare sarà indicato da RFI

NV.PP.D.3002.A

porta a un'anta.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **229,50**

% Manodopera: **85,9**

NV.PP.D.3002.B

porta a due ante.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **327,58**

% Manodopera: **80,2**

NV.PP.D.3002.C

porte scorrevoli.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **360,90**

% Manodopera: **91,0**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO D

**GRUPPO
D**

Porte e accessori

NV.PP.D.3002.D

carabottini.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **58,99**

% Manodopera: **83,5**

NV.PP.D.3002.E

capi di banda.

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **22,95**

% Manodopera: **85,9**

VOCE 3003

Asportazione della pittura esistente, carteggiatura e stuccatura per rendere idonea la superficie all'applicazione del ciclo di pittura. Successiva applicazione di due mani di pittura su tutta la superficie. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.D.3003.A

alle porte metalliche taglia fuoco

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **49,28**

% Manodopera: **100,0**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO E

**GRUPPO
E**

Coibentazione e isolamenti

AVVERTENZE

5008218 *Coibentazione in lana di vetro*

I prezzi delle voci sono comprensivi della fornitura della coibentazione in lana di vetro ed ogni altro onere per la lavorazione.

VOCE 2001

Spannellatura e ripannellatura dei controsoffitti e/o contropareti nei locali della nave. Sistemazione di eventuali ancoraggi compromessi durante l'attività, per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

NV.PP.E.2001.A

per le doghe di lamierino.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **23,00**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.E.2001.B

per i pannelli di tipo diverso rispetto alle precedenti tipologie.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **29,57**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Sostituzione della coibentazione, avente spessore e densità adeguata all'isolazione prevista dalle specifiche tecniche, per spessore: La coibentazione sarà in lana di roccia o lana di vetro, applicata su cieli e/o pareti e ricoperta con tela di vetro su di una faccia. La voce comprende l'applicazione di nastro di tela vetro tra le giunture dei pannelli ed il ripristino della necessaria arpionatura. La voce comprende lo smaltimento della coibentazione di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.E.3001.A

fino a mm 50.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **65,23**

% Manodopera: 52,1

NV.PP.E.3001.B

oltre a mm 50 fino a 100.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **88,33**

% Manodopera: 38,5

VOCE 3002

Sostituzione della coibentazione in lana di roccia, con altra di spessore e densità adeguata alla temperatura di 300° ricoperta con tela di vetro e nastro di chiusura o prodotto equivalente, sui collettori dei gas di scarico dei MM.PP. e GG.EE.

NV.PP.E.3002.A

sui collettori dei gas di scarico dei MM.PP. e GG.EE.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **174,73**

% Manodopera: 37,6

VOCE 3003

Sostituzione dei materassini di coibentazione delle condotte dei gas di scarico dei motori confezionati con materiali navy-mat, navy-coat o temp-mat o equivalente, di dimensione: La voce si riferisce CAD materassino di coibentazione. La voce comprende lo smaltimento dei materassini di coibentazione di scarto a cura ed onere dell'impresa.

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO E

GRUPPO E	Coibentazione e isolamenti
NV.PP.E.3003.A fino a mq 0,5. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 128,34 % Manodopera: 64,0
NV.PP.E.3003.B oltre a mq 0,5 fino a mq 1,5. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 270,04 % Manodopera: 48,7
NV.PP.E.3003.C oltre a mq 1,5 fino a mq 3. UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 349,10 % Manodopera: 47,1
VOCE 3004 Sostituzione della coibentazione ai collettori di scarico con altra costituita da un primo strato di materiale isolante in fibra di vetro (temp-mat, o navy-mat) dello spessore di circa 25 mm, ancorata alla condotta con arpioncini. Applicare un secondo strato, come il precedente, montato a giunti sfalsati rispetto al primo. Applicare tessuto di vetro dello spessore adeguato con collante omologato. La voce comprende lo smaltimento della coibentazione di scarto a cura ed onere dell'impresa.	
NV.PP.E.3004.A Per spessore di circa mm 25 UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 115,17 % Manodopera: 85,6
VOCE 3005 Applicazione di lamierino di spessore mm 1 di protezione coibentazione opportunamente ancorato alla condotta stessa.	
NV.PP.E.3005.A alle condotte coibentate UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 71,43 % Manodopera: 46,0
VOCE 3006 Applicazione alla coibentazione, tela di vetro da almeno 0,500kg per mq.	
NV.PP.E.3006.A alla coibentazione, applicazione tela di vetro. UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 23,18 % Manodopera: 28,3
VOCE 3007 Applicazione di idonea arpionatura alle superfici metalliche nuove per il fissaggio della coibentazione.	
NV.PP.E.3007.A alle lamiere sostituite UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 16,38 % Manodopera: 67,1

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO E

GRUPPO E	Coibentazione e isolamenti
---------------------	-----------------------------------

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO F

**GRUPPO
F**

Scale

VOCE 2001

Rimozione del trattamento di rivestimento protettivo, sino al raggiungimento della totale pulizia delle superfici.

NV.PP.F.2001.A

alle pedate delle scale

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **6,57**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2002

Applicazione alle pedate delle rampe metalliche della nave trattamento autolivellante di fornitura RFI. Minimo spessore 200 micron.

NV.PP.F.2002.A

Applicazione autolivellante di fornitura RFI

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **9,86**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 3001

Applicazione listello antisdrucchiolo alle pedate delle rampe, previo rimozione del vecchio.

NV.PP.F.3001.A

Applicazione listello antisdrucchiolo.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **9,84**

% Manodopera: **66,8**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Lavaggi e pulizie

VOCE 2001

Pulizia a mezzo di pasta abrasiva dei vetri esterni delle finestre della nave, successivo lavaggio.

NV.PP.G.2001.A

Pulizia a mezzo di pasta abrasiva dei vetri esterni delle finestre.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **23,00**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Lavaggio con detersivo pulizia e preparazione di superfici metalliche mediante getto di acqua dolce, sino al raggiungimento della totale pulizia delle superfici.

NV.PP.G.2002.A

Lavaggio accurato con detersivo e risciacquo con acqua dolce ai locali interni e cofani scale (cieli, pareti e pavimenti, compreso tubazioni, cavi elettrici, condotte, ecc.). Alle lamiere di ponte. Al portellone di poppa e alla celata, le murate interne, interno celate e rampe, cielo sotto il castello e cassero.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **1,64**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.G.2002.B

alle ringhiere della nave.

UNITA' DI MISURA: M (Metri)

IMPORTO EURO: **0,99**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.G.2002.C

agli alberi di prora, poppa e centro nave (compreso proiettore, mensole, antenne). La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea. La voce si riferisce CAD nave

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.013,99**

% Manodopera: 81,0

NV.PP.G.2002.D

alle gru imbarcazioni di salvataggio (ogni unità conteggiata per la suddetta voce è costituita dai due bracci/gru costituenti il sistema di ammaino.)

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **65,70**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.G.2002.E

alle gru per i rescue boat.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **82,13**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.G.2002.F

alle pareti adiacenti canne fumarie. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **9,68**

% Manodopera: 57,6

NV.PP.G.2002.G

Alle pareti esterne e/o murate. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **2,85**

% Manodopera: 57,5

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Lavaggi e pulizie

VOCE 2003

Lavaggio, pulizia e preparazione di superfici metalliche mediante getto di acqua dolce ad alta pressione, sino al raggiungimento della totale rimozione da incrostazioni e croste di pitture e/o ruggine.

NV.PP.G.2003.A

con alta pressione non inferiore a 400 bar

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO:	6,57
% Manodopera:	100,0

NV.PP.G.2003.B

con alta pressione non inferiore a 2000 bar

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO:	15,54
% Manodopera:	95,1

NV.PP.G.2003.C

all'interno delle margherite poste sul ponte binari

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	6,57
% Manodopera:	100,0

VOCE 2004

Raschiatura, spazzolatura e preparazione di superfici metalliche mediante spazzolatura, smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, per la rimozione di ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti.

NV.PP.G.2004.A

Raschiatura, spazzolatura e preparazione di superfici metalliche .

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO:	3,29
% Manodopera:	100,0

VOCE 2005

Picchettatura, spazzolatura e preparazione di superfici metalliche mediante spazzolatura, smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, per la rimozione di ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti.

NV.PP.G.2005.A

in zone sparse

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO:	16,43
% Manodopera:	100,0

NV.PP.G.2005.B

nei gradini delle scale

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO:	9,86
% Manodopera:	100,0

VOCE 2006

Pulizia dei locali ad uso comune ponte saloni completo, ponte alloggi completo, ponte comando completo, e scale interne da effettuarsi secondo le seguenti modalità:1) lavaggio superfici vetrate interne e relativi infissi;2) lavaggio di tutte le pareti interne,delle porte e scale;3) lavaggio del soffitto;4) lavaggio di tutti gli arredi;5) lavaggio della pavimentazione mediante l'utilizzo di macchina monospazzola ed aspiraliquidi, con successiva stesura cera (di fornitura impresa);6) lavaggio con prodotti disinfettanti di sanitari (di fornitura impresa), rivestimenti, pavimenti dei servizi igienici.Nel prezzo sono compresi i materiali e le attrezzature necessarie.

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO G

**GRUPPO
G**

Lavaggi e pulizie

NV.PP.G.2006.A

Lavaggio, pulizia mediante getto di acqua dolce con l'utilizzo di detersivo ed il successivo risciacquo, sino al raggiungimento della totale pulizia delle superfici. La voce si riferisce CAD nave

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **12.886,02**

% Manodopera: 97,9

VOCE 2007

Smontaggio, lavaggio e stiratura delle tendine del ponte comando, dei locali equipaggio e del salone e il successivo rimontaggio.

NV.PP.G.2007.A

Lavaggio tendine

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **6,57**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO H

**GRUPPO
H**

Pitturazioni e trattamenti affini

VOCE 2001

Picchettatura, spazzolatura ed applicazione di una mano di pittura antiruggine di fornitura RFI.

NV.PP.H.2001.A

alla zona di fermo dei respingenti.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **229,96**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Picchettatura, spazzolatura ed applicazione di una mano di pittura antiruggine ed una mano di pittura antisdrucchiolo di fornitura RFI

NV.PP.H.2002.A

ai plancees e la scassa di alloggiamento tiranteria

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **69,00**

% Manodopera: 95,2

VOCE 2003

Applicazione alle lamiere dei ponti, cicli di pittura di fornitura RFI omologati secondo quanto previsto dalla casa fornitrice. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura.

NV.PP.H.2003.A

una mano di pittura a rullo non inferiore a 50 micron

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **1,64**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.H.2003.B

una mano di pittura a rullo non inferiore a 100 micron

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **1,97**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.H.2003.C

una mano di pittura autolivellante a rullo non inferiore a 1.400 micron

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **13,14**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2004

Applicazione su strutture metalliche nuove o esistenti, cicli di pittura di fornitura RFI omologati secondo quanto previsto dalla casa fornitrice. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura.

NV.PP.H.2004.A

Alle zone da manutenzionare o comunque scoperte con anticorrosivo, antiruggine o primer.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **1,97**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2005

Applicazione su strutture metalliche nuove o esistenti, cicli di pittura di fornitura RFI omologati secondo quanto previsto dalla casa fornitrice. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura.

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO H

GRUPPO H	Pitturazioni e trattamenti affini
NV.PP.H.2005.A ai locali interni e cofani scale, cieli e pareti, compreso tubazioni, cavi elettrici, condotte. UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 2,30 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.B alle pareti esterne e/o murate incluso l'esterno del fumaio, compreso tubazioni, cavi elettrici, condotte. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea. UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 2,85 % Manodopera: 57,5
NV.PP.H.2005.C alle ringhiere UNITA' DI MISURA: M (Metri)	
	IMPORTO EURO: 4,93 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.D alle strutture di supporto delle zattere autogonfiabili a dr. e sn. Nave. La voce si riferisce CAD nave UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 492,78 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.E alla galleria auto (pareti e cieli) anche a spruzzo (compreso tubazioni, cavi elettrici, condotte, ecc.), alla galleria binari (pareti e cieli). UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)	
	IMPORTO EURO: 1,64 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.F ai cosciali e alle alzate delle scale, alle ringhiere e/o corrimano (escluse le pedate che saranno pagate con la relativa voce contrattuale) UNITA' DI MISURA: M (Metri)	
	IMPORTO EURO: 19,71 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.G a tutti gli alberi della nave nelle zone (compreso proiettore, mensole, antenne, ecc) prora, poppa e centro nave. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea. La voce si riferisce CAD nave UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 2.989,45 % Manodopera: 87,9
NV.PP.H.2005.H al portellone di poppa o alla celata (parte interna) UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 1.346,93 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.I alla cassetta antincendio o portasabbia UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 24,64 % Manodopera: 100,0
NV.PP.H.2005.J alle gru per i rescue boat UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)	
	IMPORTO EURO: 213,54 % Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO H

**GRUPPO
H**

Pitturazioni e trattamenti affini

NV.PP.H.2005.K

ai serbatoi liquido schiumogeno compreso tubolature

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **295,67**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.H.2005.L

agli argani, verricelli, cestelli e rulli portacavi. La voce si riferisce CAD nave.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.116,97**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2006

Rimozione dell'autolivellante mediante smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, sino al preparare la superficie pronta al successivo ciclo di pitturazione.

NV.PP.H.2006.A

Rimozione trattamento autolivellante.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **9,86**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2008

Molatura opportunamente raccordata con i profili dell'autolivellante mediante smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, sino al preparare la superficie pronta al successivo ciclo di pitturazione.

NV.PP.H.2008.A

Molatura dei profili di autolivellante.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **9,86**

% Manodopera: 100,0

VOCE 3001

Applicazione di cicli di pittura di fornitura RFI alle segnaletiche dei ponti, lamiere, pareti, binari.

NV.PP.H.3001.A

Applicazione della segnaletica bicolore.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **6,57**

% Manodopera: 100,0

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO I

GRUPPO I

Locali macchina e macchinari vari

VOCE 0001

Smontaggio delle difese, pulire e sgrassare con prodotti idonei, pulire e lavare gli avvolgimenti statorici e rotorici; rilevare gli isolamenti, i tra ferri e consegnare i dati a RFI. Verniciare con vernice isolante di fornitura impresa ed essiccare con lampade. Rimontare il tutto in ordine di funzionamento. I materiali utilizzati per la lavorazione saranno di fornitura dell'impresa. Il lavoro è comprensivo della pulizia della presa aria di raffreddamento fino all'altezza del copertino di macchina.

NV.PP.I.0001.A

Smontaggio e revisione alternatori.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.944,00**

% Manodopera: 89,0

VOCE 2001

Lavaggio accurato con detersivo, risciacquo mediante acqua dolce, sino al raggiungimento della totale pulizia delle superfici. Nei locali di macchina, macchinari vari, pareti, cieli, strutture, paioli, tubi, condotte.

NV.PP.I.2001.A

Lavaggio accurato nei locali di macchina.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **2,30**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2003

Picchettatura, raschiatura e spazzolatura per preparazione di superfici metalliche mediante , smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, per la rimozione di ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti.

NV.PP.I.2003.A

Picchettare, raschiare e spazzolare in zone sparse.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **11,50**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2004

Applicazione di cicli di pittura nei locali di macchina, macchinari vari, pareti, cieli, strutture, paioli, tubi, condotte. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.I.2004.A

Applicazione di cicli di pittura nei locali di macchina.

UNITA' DI MISURA: M2 (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **2,63**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2005

Lavaggio accurato con idonei prodotti per macchinari, risciacquo mediante acqua dolce, sino al raggiungimento della totale pulizia delle superfici. Ai motori e componenti ad essi connessi. La voce si riferisce per caduno motore.

NV.PP.I.2005.A

Lavaggio accurato ai motori principali.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.133,07**

% Manodopera: 81,2

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO I

**GRUPPO
I**

Locali macchina e macchinari vari

NV.PP.I.2005.B

Lavaggio accurato ai motori ausiliari.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **870,26**

% Manodopera: 75,5

VOCE 2006

Applicazione di cicli di pittura ai motori e componenti ad essi connessi. La voce si riferisce ad ogni singola mano di pittura per caduno motore. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.I.2006.A

Applicazione di cicli di pittura ai motori principali.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.312,34**

% Manodopera: 95,1

NV.PP.I.2006.B

Applicazione di cicli di pittura ai motori ausiliari.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.115,23**

% Manodopera: 94,3

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO J

**GRUPPO
J**

Pavimentazione e rivestimenti

VOCE 2001

Smontaggio e applicazione di nuova pavimentazione in prealino, preaflex, gomma navale, linoleum, gomma quadrettata, compresa la rimozione della vecchia e il riordino del sottofondo per l'incollaggio del rivestimento. Lo smaltimento della vecchie pavimentazione sarà a cura e onere dell'impresa. La fornitura delle pavimentazione sarà a carico RFI.

NV.PP.J.2001.A

Smontaggio e applicazione di nuova pavimentazione nei locali della nave.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **38,82**

% Manodopera: **84,6**

VOCE 2002

Rimozione del mosaico o maioliche, compresa la spazzolatura della lamiera sottostante. Lo smaltimento della vecchie pavimentazione sarà a cura e onere dell'impresa.

NV.PP.J.2002.A

Rimozione del mosaico o maioliche nei pavimenti o nelle pareti dei locali della nave.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **65,70**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2003

Smontaggio e rimontaggio battiscopa nei locali della nave. La voce comprende ogni onere per il corretto rimontaggio a regola d'arte.

NV.PP.J.2003.A

Smontare e rimontare tratti di battiscopa

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **6,80**

% Manodopera: **9,7**

VOCE 3002

Demolizione del sottofondo, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, pulizia delle superfici per successiva applicazione di nuovo sottofondo di tipo certificato Dex o Tex o equivalente. Rasatura delle superfici fino alla I certificati dei materiali utilizzati dovranno essere consegnati ad RFI.

NV.PP.J.3002.A

per spessore fino a mm 25

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **121,63**

% Manodopera: **81,0**

NV.PP.J.3002.B

per spessore oltre mm 25

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **155,70**

% Manodopera: **73,9**

VOCE 3003

Demolizione del sottofondo, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, pulizia delle superfici per successiva applicazione di nuovo sottofondo di tipo certificato Dex o Tex o equivalente. I certificati dei materiali utilizzati dovranno essere consegnati ad RFI.

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO J

**GRUPPO
J**

Pavimentazione e rivestimenti

NV.PP.J.3003.A

Per sottofondo di tipo tagliafuoco

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **204,98**

% Manodopera: **80,1**

NV.PP.J.3003.B

Per sottofondo di tipo tagliafuoco flottante.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **270,68**

% Manodopera: **85,0**

VOCE 3004

Smontaggio e applicazione di nuovo mosaico, maioliche o ceramica antisdrucchiolo, compresa la rimozione della vecchia, il riordino del sottofondo con adeguata rete e arpionatura. Lo smaltimento della vecchie pavimentazione sarà a cura e onere dell'impresa. Le forniture di tutta la lavorazione a regola d'arte saranno a carico dell'impresa.

NV.PP.J.3004.A

Smontaggio e applicazione di nuovo mosaico, maioliche o ceramica nei pavimenti o nelle pareti dei locali della nave.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **49,28**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 3005

Smontaggio e applicazione di nuovo battiscopa, compresa la rimozione del vecchio e il riordino per il corretto incollaggio del nuovo battiscopa. Lo smaltimento del vecchio battiscopa sarà a cura e onere dell'impresa. La fornitura del battiscopa sarà a carico RFI.

NV.PP.J.3005.A

battiscopa in plastica

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **9,43**

% Manodopera: **34,9**

NV.PP.J.3005.B

battiscopa in lamierino in acciaio inox spessore non inferiore a mm 2

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **65,61**

% Manodopera: **53,0**

VOCE 3006

Applicazione di nuovo battiscopa nei locali della nave compreso ogni onere per il corretto fissaggio. La fornitura del battiscopa sarà a carico RFI.

NV.PP.J.3006.A

battiscopa in plastica

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **6,15**

% Manodopera: **0,0**

NV.PP.J.3006.B

battiscopa in lamierino in acciaio inox spessore non inferiore a mm 2

UNITA' DI MISURA: **M** (Metri)

IMPORTO EURO: **49,18**

% Manodopera: **37,3**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Interapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

VOCE 0001

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per casse contenenti acqua dolce e salata di qualsiasi dimensione

NV.PP.K.0001.A

Eseguire la pulizia con prosciugamento delle casse contenenti acqua dolce e salata .

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **8,70**

% Manodopera: **75,5**

VOCE 0002

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per casse contenenti acqua dolce e salata con residui di combustibili o lubrificanti di qualsiasi dimensione

NV.PP.K.0002.A

Eseguire la pulizia con prosciugamento delle casse contenenti acqua dolce e salata con residui di combustibili o lubrificanti.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **11,00**

% Manodopera: **80,6**

VOCE 0003

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per casse contenenti combustibili e lubrificanti di qualsiasi dimensione.

NV.PP.K.0003.A

Pulizia con prosciugamento delle casse contenenti combustibili e lubrificanti.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **31,69**

% Manodopera: **93,3**

VOCE 0004

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per doppi fondi contenenti acqua dolce e salata di qualsiasi dimensione.

NV.PP.K.0004.A

Pulizia con prosciugamento dei doppi fondi contenenti acqua dolce e salata.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **8,70**

% Manodopera: **75,5**

VOCE 0005

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per doppi fondi contenenti combustibili e lubrificanti di qualsiasi dimensione.

NV.PP.K.0005.A

Pulizia con prosciugamento dei doppi fondi contenenti combustibili e lubrificanti.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **34,98**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Intercapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

% Manodopera: 93,9

VOCE 0006

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per spazi secchi di qualsiasi dimensione.

NV.PP.K.0006.A

Pulizia con prosciugamento dei spazi secchi.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **5,41**

% Manodopera: 60,8

VOCE 0007

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per sentine

NV.PP.K.0007.A

Pulizia con prosciugamento delle sentine.

UNITA' DI MISURA: **M3** (Metri cubi)

IMPORTO EURO: **15,27**

% Manodopera: 86,1

VOCE 0008

Eseguire la pulizia con prosciugamento dei residui liquidi non aspirabili con i mezzi di bordo, asportazione, trasporto e smaltimento in apposita discarica dei residui solidi, fanghiglie e delle morchie di qualsiasi entità per:

NV.PP.K.0008.A

pozzi catene.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **794,82**

% Manodopera: 99,2

NV.PP.K.0008.B

casse contenenti acque nere.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **269,19**

% Manodopera: 97,6

NV.PP.K.0008.C

casse contenenti acque bianche

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **170,64**

% Manodopera: 96,3

NV.PP.K.0008.D

doppio fondo scarico celle frigo.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **88,51**

% Manodopera: 92,8

VOCE 0009

Smontare d'opera la portina, svuotare la cassa di raccolta dell'impianto bioepuro, eseguire la pulizia interna, del filtro batterico, degli ugelli di adduzione aria, lavare l'interno con idonea soluzione, asportare le morchie ed i residui e trasportarli in discarica, applicare nella parte interna il trattamento protettivo, richiudere la portina guarnendo a nuovo.

NV.PP.K.0009.A

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Intercapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

Eseguire la pulizia con prosciugamento delle casse biopuro.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.253,01**

% Manodopera: **94,4**

VOCE 0010

Prova idrostatica delle bombole ad aria compressa incluso ogni onere per l'attrezzatura necessaria, la lavorazione prevede; la chiusura del circuito e lo smontaggio delle valvole di sicurezza di ogni bombola, l'attuazione della prova idrostatica secondo indicazioni dei manuali degli impianti. Successivo riordino dell'impianto nella sua funzionalità in maniera ermetica e montaggio delle nuove valvole di sicurezza di fornite da RFI. L'attività sarà completa alla consegna dei certificati di collaudo di ogni singola bombola.

NV.PP.K.0010.A

Prova idrostatica per bombole fino a 500 lt.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **131,41**

% Manodopera: **100,0**

NV.PP.K.0010.B

Prova idrostatica per bombole oltre 500 lt.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **180,69**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 0011

Smontaggio del tratto di tubazione, realizzazione delle flange per la chiusura del circuito e attuazione della pressatura secondo i manuali degli impianti. Rimontaggio della tubazione e riordino dell'impianto in maniera ermetica. L'attività sarà completa alla consegna dei certificati di collaudo di ogni singola tratta di tubazione.

NV.PP.K.0011.A

Pressatura di tratti di tubazione ad aria compressa.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **164,26**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2012

Ancore di posta e catene. Smanigliare le catene dal pozzo,abbisciare in bacino le catene, eseguire il lavaggio con getto di acqua dolce a 250 bar, ripristinare le articolazioni delle marre, revisionare le catene, pitturare le ancore e le catene con una mano di bitumastiche o bicocco nero, ripristinare i segni convenzionali delle lunghezze. Stivare a bordo le catene nei relativi pozzi. Le forniture delle pitture sono a carico RFI. Lo smaltimento delle latte di pittura sarà a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.K.2012.A

Abbisciare in bacino ancore e catene. La voce comprende l'utilizzo della gru.

UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **1.835,49**

% Manodopera: **85,2**

VOCE 2013

Eseguire la pulizia di tutta la superficie e delle varie strutture interne con getti d'acqua dolce ad alta pressione e/o cenci e sostanze degrassanti per ottenere il certificato di gas free uso fiamma:

NV.PP.K.2013.A

per gavoni

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **3,59**

% Manodopera: **82,5**

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Intercapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

NV.PP.K.2013.B

per casse e dd. ff. contenenti combustibili e lubrificanti.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **4,35**

% Manodopera: **75,6**

NV.PP.K.2013.C

per casse e dd. ff. contenenti acqua dolce e salata.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **3,05**

% Manodopera: **86,2**

NV.PP.K.2013.D

per sentine.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **6,40**

% Manodopera: **66,7**

VOCE 2014

Scrostamento, pulizia di superfici metalliche mediante spazzolatura, smerigliatura e carteggiatura con utensili manuali o meccanici, per la rimozione di ruggine, calamina, vecchie pitture non aderenti.

NV.PP.K.2014.A

Scrostamento e spazzolatura di superfici metalliche all'interno di gavoni, casse, doppi fondi, sentine, intercapedini, celle secche, pozzi catene.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **7,13**

% Manodopera: **36,9**

VOCE 2015

Applicazione cicli di antiruggine, primer su strutture metalliche nuove o esistenti, all'interno di gavoni, casse, doppi fondi, sentine, intercapedini, celle secche, pozzi catene. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.K.2015.A

Applicazione cicli di antiruggine, primer su superfici metalliche all'interno di gavoni, casse, doppi fondi, sentine, intercapedini, celle secche, pozzi catene.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **6,57**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2016

Applicazione su strutture metalliche nuove o esistenti, cicli di pittura all'interno di gavoni, casse, doppi fondi, sentine, intercapedini, celle secche, pozzi catene. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.K.2016.A

Applicazione cicli di pittura su superfici metalliche all'interno di gavoni, casse, doppi fondi, sentine, intercapedini, celle secche, pozzi catene.

UNITA' DI MISURA: **M2** (Metri quadri)

IMPORTO EURO: **3,29**

% Manodopera: **100,0**

VOCE 2017

Lavaggio e pulizia delle superfici interne dei serbatoi o bombole, smontaggio dei portelli e successiva chiusura in maniera ermetica.

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Interapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

NV.PP.K.2017.A

fino a mc 1,5.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **223,33**

% Manodopera: 80,9

NV.PP.K.2017.B

oltre mc 1,5 fino a mc 3.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **305,46**

% Manodopera: 86,0

NV.PP.K.2017.C

oltre mc 3 fino a mc 6.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **523,89**

% Manodopera: 87,8

NV.PP.K.2017.D

oltre mc 6 fino a mc 9.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **709,48**

% Manodopera: 88,0

NV.PP.K.2017.E

oltre mc 9 fino a mc 12.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **949,23**

% Manodopera: 86,5

VOCE 2018

Pulizia Autoclave, Igiene-Potabile-Lavanda-Sprinkler. Aprire il passo d'uomo, pulire e lavare internamente, applicazione del trattamento protettivo previsto e richiudere il passo d'uomo rendendo la chiusura ermetica.

NV.PP.K.2018.A

Pulizia Autoclave, Igiene-Potabile-Lavanda-Sprinkler.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **639,37**

% Manodopera: 97,6

VOCE 2019

Aprire il passo d'uomo previo smontaggio dei dadi, pulizia dei prigionieri e successiva chiusura collocando perfettamente la guarnizione per rendere ermetico il passo d'uomo.

NV.PP.K.2019.A

Smontaggio e rimontaggio del passo d'uomo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **15,18**

% Manodopera: 0,0

VOCE 3020

Fornitura e posa in opera della guarnizione del passo d'uomo.

NV.PP.K.3020.A

Sostituzione della guarnizione del passo d'uomo.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **31,61**

% Manodopera: 52,0

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO K

**GRUPPO
K**

Intercapedini, celle secche, pozzi catene, gavoni, casse, serbatoi, doppi fondi

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO L

**GRUPPO
L**

Griglie e serrande

VOCE 2001

Smontaggio delle griglie di areazione in apparato motore, sverniciatura e smerigliatura, successiva pitturazione e rimontaggio sostituendo le viti di fissaggio. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.L.2001.A

per griglie con superficie fino a 0,5 m2

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **72,27**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.L.2001.B

per griglie con superficie oltre 0,5 m2 e fino a 1 m2

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **114,98**

% Manodopera: 100,0

NV.PP.L.2001.C

per griglie con superficie oltre 1 m2 e fino a 2 m2

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **164,26**

% Manodopera: 100,0

VOCE 2002

Smontaggio delle reti paratopi, griglie a murata, retine parascintille. Smerigliatura raschiatura e successiva pitturazione con una mano di antiruggine e una mano di pittura. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.L.2002.A

Smontaggio e pitturazione reti paratopi, griglie a murata, retine parascintille. La voce comprende l'utilizzo della piattaforma aerea.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **56,94**

% Manodopera: 57,7

VOCE 2003

Scrostamento, lavaggio e pulizia delle serrande di aspirazione e di ventilazione a palette rigide o mobili, sino al raggiungimento della totale rimozione da incrostazioni e ruggine.

NV.PP.L.2003.A

per il cassone della serranda di aspirazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **320,54**

% Manodopera: 82,0

NV.PP.L.2003.B

per il cassone della serranda di ventilazione.

UNITA' DI MISURA: CAD (Cadauna)

IMPORTO EURO: **529,95**

% Manodopera: 86,8

VOCE 2004

Applicazione di cicli di pittura alle serrande di aspirazione e di ventilazione a palette rigide o mobili. Le pitture utilizzate saranno di fornitura RFI. La voce comprende lo smaltimento delle latte di pittura di scarto a cura ed onere dell'impresa.

NV.PP.L.2004.A

TARIFFA NV CATEGORIA PP GRUPPO L

**GRUPPO
L**

Griglie e serrande

per il cassone della serranda di aspirazione.
UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **448,40**
% Manodopera: 95,3

NV.PP.L.2004.B

per il cassone della serranda di ventilazione.
UNITA' DI MISURA: **CAD** (Cadauna)

IMPORTO EURO: **481,25**
% Manodopera: 95,6

Il presente volume di Tariffa si compone di 153 pagine compresa la copertina.